

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 5/13 i "Službeni glasnik Općine Tisno", br. 1/18 i 2/20), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj __. sjednici održanoj __. _____ 2020. godine donijelo je

**ODLUKU O DONOŠENJU
IZMJENA I DOPUNA UPU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE PRISLIGA-
JAZINE**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

- 1) Donose se Izmjene i dopune UPU turističko-ugostiteljske zone Prisluga-Jazine ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 6/11).

Članak 2.

- 1) Izrada Izmjena i dopuna UPU turističko-ugostiteljske zone Prisluga-Jazine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna UPU turističko-ugostiteljske zone Prisluga-Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno ("Službeni glasnik Općine Tisno", br. 1/17 i 7/19).
- 2) Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), izrada i donošenje Plana provela se u jedinstvenom postupku sa izradom Izmjena i dopuna PPUO Tisno.
- 3) Plan je izradila tvrtka Akteracija d.o.o. iz Zagreba.

Članak 3.

- 1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu "Izmjene i dopune UPU turističko-ugostiteljske zone Prisluga-Jazine" i sastoji se od:
 - ODREDBI ZA PROVEDBU
 - KARTOGRAFSKIH PRIKAZA u mjerilu 1:2000
 1. Korištenje i namjena površina
 - 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža
 - 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetika, pošta i elektroničke komunikacije
 - 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba i odvodnja
 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 4. Oblici korištenja i način gradnje
 - OBRAZLOŽENJA

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

- 1) U članku 6., stavku 2), iza riječi "fazama" dodaje se tekst "i u etapama", a riječ "fazi" mijenja se tekстом "fazi / etapi".
- 2) U istom članku, stavku 3), iza riječi "građevina" dodaje se tekst "i uređenje površina".

- 3) U istom članku, istom stavku, alineji 2., riječ “otvorne” mijenja se riječju “otvorene”, iza riječi “površine” dodaje se tekst “i građevine”, ispred riječi “bazeni” dodaje se tekst “otvoreni i zatvoreni”, a iza riječi “bazeni” dodaje se tekst “, sportske dvorane”.
- 4) U istom članku, istom stavku, alineja 3. se briše, a dodaju se nove alineje 3. i 4. koje glase: “
- pomorske sadržaje i infrastrukturu,
 - prometnu i komunalnu infrastrukturu, zelene površine i sl.”.
- 5) U istom članku, stavku 4), postojeća tablica mijenja se sljedećom tablicom:

Oznaka	Namjena	Površina ha	%
T1	- ugostiteljsko-turistička namjena - hotel - izgrađeno	2.27	9.49%
T1	- ugostiteljsko-turistička namjena - hotel - neizgrađeno	10.77	45.01%
T3	- ugostiteljsko-turistička namjena - kamp - izgrađeno	2.17	9.07%
T3	- ugostiteljsko-turistička namjena - kamp - neizgrađeno	0.96	4.01%
Z1	- javna zelena površina - park	1.84	7.69%
R2	- rekreacija (izvan obuhvata ugostiteljsko-turističke zone)	16.87	
R3	- kupalište - kopneni dio	2.96	12.37%
R3	- kupalište - akvatorij	8.89	
R4	- rekreacija uz plažu	1.72	7.19%
R5	- rekreacija uz privezište	0.30	1.25%
IS1	- trafostanica	0.01	0.04%
IS2	- pročistač otpadnih voda	0.01	0.04%
L	- privezište - kopneni dio	0.09	0.38%
L	- privezište - akvatorij	0.84	
	- prometne površine - cestovne unutar ugostiteljsko-turističke zone	0.83	3.47%
	- prometne površine - cestovne izvan ugostiteljsko-turističke zone	1.68	
UKUPNO ugostiteljsko-turistička zona (bez akvatorija)		23.93	100.00%
UKUPNO površina unutar granice obuhvata UPU-a		52.21	

- 6) U istom članku, stavku 7), dodaje se nova alineja 2. koja glasi: “
- recepcija, sanitarni čvorovi i ostali obvezni prateći sadržaji kampa”.
- 7) U istom članku, stavku 7), dosadašnje alineje 2.-4. postaju alineje 3.-5.
- 8) U istom članku, stavku 7), u zadnjoj (5.) alineji briše se tekst “, minimalnim uvjetima”, a tekst “smještajnih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste objekata za smještaj" (NN 75/08)” mijenja se tekstom “ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi”.
- 9) U istom članku, dodaje se novi stavak 9) koji glasi: “
- 9) Postojeći kampovi mogu se zadržati u postojećem obuhvatu.”.

- 10) U istom članku, dosadašnji stavci 9), 10) i 11) postaju stavci 10), 11) i 12).
- 11) U istom članku, dosadašnji stavak 12) i naslov ispred njega se brišu.
- 12) U istom članku, dodaje se novi stavak 16) i naslov ispred njega, koji glase: “

Sportsko-rekreacijska namjena – rekreacija uz privezište – R5

- 16) Dozvoljena je izgradnja otvorenih sportskih terena, pratećih ugostiteljskih i trgovačkih te sličnih, s ovom namjenom povezanih sadržaja, u pozadini obalnog dijela planiranog za privezište.”.
- 13) U istom članku, dosadašnji stavak 16) koji sad postaje stavak 17) te naslov ispred njega, mijenjaju se i glase: “

Privezište – L

- 17) Planira se uređenje privezišta u kojem je dozvoljen smještaj vezova za maksimalno 72 plovila i jednog pristana veza za prihvrat turističkih brodova za prijevoz izletnika - turista.”.
- 14) U istom članku, dosadašnji stavak 17) i naslov ispred njega se brišu.
- 15) U istom članku, stavku 18), alineji 1., tekst “, separatora ulja i masti s taložnicom (IS2)” se briše, a broj “3” mijenja se brojem “2”.
- 16) U istom članku, dodaje se novi stavak 19) koji glasi: “
- 19) Na površinama svih namjena može se graditi prometna i infrastrukturna mreža i manje infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji te uređivati pješačke staze, zelene površine i dječja igrališta.”.

Članak 5.

- 1) U članku 7., stavku 1), iza teksta “određene su” dodaje se riječ “tri”, iza riječi “hotel” dodaje se tekst “(T1)”, iza riječi “i” dodaje se tekst “dvije površine turističko-ugostiteljske namjene –”, iza riječi “kamp” dodaje se tekst “(T3),”, a tekst “planskom oznakom T1 i T3” se briše.
- 2) U istom članku, stavku 2), broj “2100” mijenja se brojem “2300”, broj “420” mijenja se brojem “216”, riječ “privez” mijenja se riječju “privezište”, broj “1680” mijenja se brojem “2084”, iza riječi “jugoistočnog” dodaje se riječ “dijela”, iza riječi “zapadnog” dodaje se riječ “dijela”, iza teksta “(145 kamp mjesta)” dodaje se zarez, a broj “1020” mijenja se brojem “1424”.

Članak 6.

- 1) U naslovu ispred članka 8., iza riječi “namjene” dodaje se tekst “T1 - hotel”.

Članak 7.

- 1) U članku 8., stavku 1), broj “1020” mijenja se brojem “1424”, tekst “minimalno 840 ležajeva potrebno ostvariti u hotelu a” se briše, a broj “180” mijenja se tekстом “30% odnosno 427 kreveta moguće ostvariti”.
- 2) U istom članku, stavak 2) mijenja se i glasi: “
- 2) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su gradivi dijelovi - zone za izgradnju vila (istočni, središnji i sjeverni dio obuhvata) i gradivi dio - zona za izgradnju smještajnih građevina hotela (južni dio obuhvata) te gradivi dijelovi - zone gradnje pratećih sadržaja. Granica između gradivog dijela - zone gradnje smještajnih građevina hotela i gradivog dijela - zone gradnje vila može odstupati

od one određene kartografskim prikazom 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE, ali na način da ne remeti prostornu koncepciju zone.”.

3) U istom članku, dodaju se novi stavci 4), 5) i 6) koji glase: “

- 4) Unutar površina turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1), moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica sukladno ovom Planu.
- 5) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene i jedna ili više građevina pratećih sadržaja koje zajedno čine funkcionalni sklop.
- 6) Najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.”.

Članak 8.

1) Članak 9. mijenja se i glasi: “

Članak 9.

- 1) Vile se mogu graditi na površinama turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1), unutar gradivih dijelova - zone gradnje vila, označenih na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE.
- 2) Jedna vila smatra se jednom smještajnom jedinicom.”.

Članak 9.

1) Članak 10. i naslov ispred njega se brišu.

Članak 10.

- 1) U članku 11., stavku 1), riječ “i” mijenja se zarezom, a iza riječi “poluugrađene” dodaje se tekst “ili ugrađene”.
- 2) U istom članku, stavak 2) se briše, a dosadašnji stavci od 3) do 7) postaju stavci 2) do 6).
- 3) U istom članku, dosadašnji stavak 3), a sad stavak 2) mijenja se i glasi: “
 - 2) Krov može biti ravan ili kosi. Ako se građevine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 20⁰, a maksimalni nagib 35⁰. Ovim planom dozvoljeno je postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih elemenata.”.
- 4) U istom članku, dosadašnji stavak 5), a sad stavak 4) mijenja se i glasi: “
 - 4) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).”.
- 5) U istom članku, dosadašnji stavak 6), a sad stavak 5) mijenja se i glasi: “
 - 5) Etažnost vile može biti: najviše suteran, prizemlje i dva kata (Su+P+2) odnosno prizemlje i tri kata (P+3), uz mogućnost gradnje podruma. Maksimalna visina je 14 m. Kod kaskadne izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine, od konačno uređenog terena, vertikalno uz to pročelje. Visina građevine u bilo kojoj točki od konačno uređenog terena ne smije biti veća od 14 m.”.
- 6) U istom članku, dosadašnjem stavku 7), a sad stavku 6), iza riječi “pročelja” dodaje se tekst “, odnosno u ravnini krova kao kupola ili volumen s horizontalnim ili konkavnim prozorom”.

Članak 11.

- 1) U naslovu ispred članka 12., tekst “od regulacijske linije” se briše.

Članak 12.

- 1) U članku 12., stavak 1) mijenja se i glasi: “

- 1) Minimalna udaljenost između pojedinih građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost građevina od vanjskih međa ugostiteljsko-turističke zone Prisliga - Jazine je 1,5 m.”.

- 2) U istom članku, stavku 2), broj “5” mijenja se brojem “3,0”, iza riječi "metara" dodaje se zarez, a tekst “3 m” mijenja se tekstom “nije određena”. Na kraj stavka dodaje se tekst “Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA.”.

- 3) U istom članku dodaju se novi stavci 3) i 4) koji glase: “

- 3) Iznimno, kod nadogradnje postojećih građevina (povećanja tlocrtna površine i visine) na čestici k.č.br. 1290/5 k.o. Tisno, može se zadržati postojeći građevinski pravac.

- 4) Podrumske etaže moguće je izvoditi na međi.”.

Članak 13.

- 1) U naslovu ispred članka 13. riječ “kazeta” se briše.

Članak 14.

- 1) Članak 13. mijenja se i glasi: “

- 1) Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice je 30%. Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.

- 2) Koeficijent iskoristivosti (kis) ne može biti veći od 0,8.”.

Članak 15.

- 1) U članku 14., stavku 4), riječ “kazeta” mijenja se tekstom “susjednih čestica”.

- 2) U istom članku, stavak 8) se briše.

Članak 16.

- 1) U članku 15., stavak 1) mijenja se i glasi: “

- 1) Pristup vilama može biti kolni i/ili pješački. Ukoliko je do vile osiguran samo pješački pristup, isti mora biti najmanje širine 1,8 m i prilagođen kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a maksimalna udaljenost do parkirališta je 150 m. Kolni pristup vilama može se ostvariti preko ostalih ulica, kolno-pješačkih površina ili preko interne prometne mreže.”.

Članak 17.

- 1) U članku 16., stavku 1), riječ “kazeta” mijenja se riječju “površina”, a iza teksta "T1 namjene." dodaje se tekst "Potrebno je osigurati najmanje jedno parkirno mjesto po smještajnoj jedinici. Za ostale sadržaje minimalni broj parkirnih mjesta određuje se sukladno poglavlju 4.1.2. Odredbi.”.

Članak 18.

- 1) U članku 17., stavku 1), tekst “javne kanalizacije odvodnja” mijenja se tekstom “javnog sustava odvodnje, odvodnja”, riječ “kanalizacijskim” mijenja se riječju “vlastitim”, tekst “javne kanalizacije” mijenja se tekstom “javnog sustava odvodnje”, a riječ “javni” se briše.

- 2) U istom članku, stavku 2), riječ “javne” se briše.

Članak 19.

- 1) U članku 18., stavku 1), tekst ““4. Oblici korištenja i način gradnje”” mijenja se tekstom “4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE”, tekst “površina za izgradnju hotela” mijenja se tekstom “gradivi dio - zona gradnje smještajnih građevina hotela,”, a tekst “slični sadržaji” mijenja se tekstom “sličnih sadržaja”.
- 2) U istom članku, stavku 2), iza teksta “trgovačke djelatnosti,” dodaje se tekst “zdravstvene i medicinske djelatnosti,”.

Članak 20.

- 1) Članak 19. i naslov ispred njega se brišu.

Članak 21.

- 1) Članak 20. i naslov ispred njega se brišu.

Članak 22.

- 1) U članku 21., stavku 1), tekst “, a osobito visinom” se briše.
- 2) U istom članku, stavku 2), tekst “jednu podzemnu i 4 nadzemne etaže” mijenja se tekstom “više podzemnih i 10 nadzemnih etaža”.
- 3) U istom članku, stavku 3), broj “13” mijenja se brojem “40”, a na kraj stavka dodaje se tekst “Kod kaskadne izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine, od konačno uređenog terena, vertikalno uz to pročelje. Visina građevine u bilo kojoj točki od konačno uređenog terena ne smije biti veća od 40 m.”.
- 4) U istom članku, stavak 4) mijenja se i glasi: “
- 4) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).”.
- 5) U istom članku, stavak 6) mijenja se i glasi: “
- 6) Krov može biti ravan ili kosi. Ako se građevine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 20⁰, a maksimalni nagib 35⁰. Ovim planom dozvoljeno je postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih elemenata.”.
- 6) U istom članku, stavak 7) se briše, a dosadašnji stavak 8) postaje stavak 7).

Članak 23.

- 1) U naslovu ispred članka 22., tekst “od bočnih i stražnje međe” se briše.

Članak 24.

- 1) U članku 22., stavci 1) i 2) mijenjaju se i glase: “
- 1) Minimalna udaljenost između pojedinih građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost građevina od vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prisliga - Jazine je 1,5 m.
- 2) Najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije javne prometnice je 3,0 metara, a od ruba interne prometnice nije određena. Građevine mogu biti na međi dvije građevne

čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.”.

- 2) U istom članku, stavku 3), tekst “udaljenosti od 1.5 m od susjedne međe” mijenja se riječju “međi”.

Članak 25.

- 1) U naslovu ispred članka 23. riječ “kazete” se briše.

Članak 26.

- 1) U članku 23., stavak 1) se briše, a dosadašnji stavci 2) do 4) postaju stavci 1) do 3).
- 2) U istom članku, dosadašnji stavak 2), sad stavak 1), mijenja se i glasi: “
 - 1) Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice hotela je 30%.
Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.”.
- 3) U istom članku, u dosadašnjem stavku 3), sad stavku 2), riječ “kazete” se briše, a broj “0.6” mijenja se brojem “0,8”.
- 4) U istom članku, dosadašnji stavak 4) se briše.

Članak 27.

- 1) U članku 24., stavku 6), riječ “kazeta” mijenja se tekстом “susjednih čestica”.
- 2) U istom članku, stavak 10) se briše.

Članak 28.

- 1) U članku 25., stavak 1) mijenja se i glasi: “
 - 1) Pristup građevnoj čestici hotela može se ostvariti preko ostalih ulica, kolno-pješačkih površina i/ili preko interne prometne mreže.”.

Članak 29.

- 1) U članku 26., stavku 1), riječ “kazeta” mijenja se tekстом “površina”.
- 2) U istom članku, stavku 2), broj “5” mijenja se brojem “4”.

Članak 30.

- 1) Iza članka 27., dodaje se novi naslov i članak 27.a koji glase: “

2.1.3. T1 – prateći sadržaji

Članak 27.a

- 1) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su gradivi dijelovi - zone gradnje pratećih sadržaja na površinama turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1). Unutar njih dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - zabavnih, turističkih, ugostiteljskih, uslužnih i sličnih pratećih sadržaja turističko-ugostiteljske zone
 - otvorenih sportskih terena (tenis, odbojka, košarka, rukomet i sl.) i bazena.
- 2) Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice je 30% odnosno 10% za građevne čestice koje se nalaze unutar 100 m od obalne linije. U slučaju da se građevna čestica nalazi djelomično unutar obalnog pojasa do 100 m, a djelomično izvan njega, odredba iz ovog stavka mora se primjeniti na način da je u dijelu čestice unutar

100 m od obalne linije najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost 10%, a u dijelu čestice izvan obalnog pojasa 100 m najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost može biti 30%.

- 3) Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.
- 4) Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od vanjskih međa ugostiteljsko-turističke zone Prisluga - Jazine je 3 m. Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.
- 5) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovšta, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 6) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).
- 7) Maksimalna visina građevine je prizemlje (P), odnosno 4 m.
- 8) Prateći sadržaji mogu se graditi i unutar gradivih dijelova - zone gradnje smještajnih građevina hotela i zone gradnje vila.
- 9) Na cijeloj površini turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1) (unutar i izvan gradivih dijelova) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.
- 10) Vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina moraju biti određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještajnih građevina.”.

Članak 31.

- 1) U članku 28., stavku 1), ispred riječi “Maksimalni” dodaje se tekst “Unutar turističko-ugostiteljske zone određene su dvije površine kampa, razdvojene prometnicom.”, iza riječi “jugoistočnog” dodaje se riječ “dijela”, a iza riječi “zapadnog” dodaje se riječ “dijela”.

Članak 32.

- 1) U članku 29., stavku 1), tekst “i to isključivo na površini zone 3 označene na kartografskom prikazu "4 Način i uvjeti gradnje"” se briše, a na kraj stavka dodaje se tekst “Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su gradivi dijelovi kampa za smještaj pratećih sadržaja unutar kojih je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz ovog stavka.”.
- 2) U istom članku, stavci 2) i 3) se mijenjaju i glase: “
 - 2) Smještajne jedinice kampa mogu se postavljati unutar površina za postavljanje smještajnih jedinica u kampu i unutar gradivih dijelova kampa za smještaj pratećih sadržaja, prikazanih na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE..
 - 3) Na cijeloj površini kampa moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.”.

Članak 33.

1) U članku 30., stavak 1) mijenja se i glasi: “

- 1) Unutar površina turističko-ugostiteljske namjene T3 – kamp, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica sukladno ovom Planu. Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.”.

Članak 34.

1) U članku 31., stavku 1), tekst “susjedne međe” mijenja se tekstem “vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prisluga - Jazine”, a tekstovi “h/2 ili” i “, gdje je h visina građevine do vijenca” se brišu.

2) U istom članku, stavak 2) mijenja se i glasi: “

- 2) Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.”.

3) U istom članku, stavku 3), tekst “granica čestice” mijenja se tekstem “vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prisluga - Jazine”.

Članak 35.

1) U članku 32., stavku 1), iza riječi “pravca” dodaje se riječ “javne”, broj “5” mijenja se brojem “3,0”, a na kraj stavka dodaje se tekst “, a od ruba interne prometnice nije određena”.

2) U istom članku, stavak 2) se briše.

Članak 36.

1) U članku 33., stavku 1), tekst “zone 3 (čvrstim objektima)” mijenja se tekstem “površine građivog dijela kampa”, a na kraj stavka dodaje se tekst “Smještajne jedinice, otvorena sportska igrališta i dječja igrališta ne ulaze u izračun kig-a.”.

2) U istom članku, stavak 2) mijenja se i glasi: “

- 2) Kod rekonstrukcije postojećih građevina ili njihove zamjene može zadržati postojeći građevinski pravac i ako je na manjoj udaljenosti od propisane, odnosno ako se nalazi izvan planom određenih građivih dijelova kampa, te uz zadržavanje postojeće gustoće korištenja, izgrađenosti građevne čestice i koeficijenta iskoristivosti, ako su te veličine veće od onih propisanih ovim Planom.”.

Članak 37.

1) U članku 36., stavku 1), tekst “Kazete i zone moraju” mijenja se tekstem “Kamp mora”.

Članak 38.

1) U članku 39., stavku 1), iza teksta “rekreacijske namjene -” dodaje se tekst “rekreacija,” riječ “i” mijenja se zarezmom na oba mjesta, iza teksta “uz plažu” dodaje se tekst “i rekreacija uz privezište”, iza riječi “oznakom” dodaje se tekst “R2,”, a iza teksta “R4” dodaje se tekst “i R5”.

Članak 39.

1) Članak 40. i naslov ispred njega mijenjaju se i glase: “

Uvjeti uređenja na površinama sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija – R2

Članak 40.

- 1) Planom su obuhvaćene površine sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija - R2, kao površine izvan građevinskog područja odnosno izvan turističko-ugostiteljske zone

Prisliga - Jazine. Na predmetnim površinama omogućava se uređenje podzida, staza najveće širine 2,0 m, odmorišta, vidikovaca uz očuvanje vrijednosti krajobrazu. Omogućava se hortikulturna obrada područja, sadnja drveća i grmlja te gradnja potrebnih komunalnih i infrastrukturnih građevina i uređaja sukladno krajobraznim vrijednostima područja. Na pogodnim mjestima moguće je uređenje otvorenih dječjih igrališta.

- 2) Na površinama rekreacijske namjene iz ovog članka omogućava se gradnja i rekonstrukcija prometne i komunalne infrastrukture. Prilikom određivanja novih ili promjene postojećih trasa prometne i komunalne infrastrukture obavezno voditi računa o ambijentalnim vrijednostima krajolika (pratiti postojeću konfiguraciju terena, izbjegavati velike usjeke, zasjeke, potporne zidove i sl.). Pod komunalnom infrastrukturom iz ovog stavka podrazumijeva se linijska infrastruktura (plinoopskrbni i vodoopskrbni cjevovodi, cijevi i kanali sustava odvodnje, podzemni i nadzemni kablovi elektroenergetskog i električnog komunikacijskog sustava i sl.) te njihove prateće građevine i uređaji (trafostanice, precrpne stanice i sl.).
- 3) Na površini sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija - R2 moguće je planirati lokaciju helidroma sukladno članku 49.a.".

Članak 40.

- 1) U članku 41., stavku 1), tekst "tipa plutajućih sunčališta i sl." se briše.
- 2) U istom članku, stavku 2), tekst "Linija će biti detaljno utvrđena u postupku izrade studije utjecaja na okoliš." se briše.
- 3) U istom članku, dodaju se novi stavci 3), 4) i 5) koji glase: "
 - 3) Na površinama kupališta dozvoljeno je:
 - izvođenje zahvata na izgradnji zaštite obale i podmorskih pragova za zadržavanje materijala plaže
 - izvođenje zahvata na nasipanju za potrebe formiranja plaže, njenih kopnenih površina i dna u akvatoriju
 - gradnja "pera - mulića" radi zadržavanja šljunkovito-pješčanog dijela plaže i zaštite od djelovanja valova uključivo za postavljanje opreme za rekreaciju (tobogani, skakaonice i dr.)
 - izvođenje zahvata na izgradnji šetnice s pripadajućom urbanom opremom
 - gradnja / postavljanje pratećih sadržaja plaže (sanitarije, tuševi, kabine za presvlačenje, osmatračnice za čuvara plaže i drugih sadržaja u funkciji plaže i sl.) ukupne bruto razvijene površine do 50 m²
 - hortikulturno uređenje plaže
 - gradnja sunčališta, staza, stepenica i rampi za ulaz u more za osobe smanjene pokretljivosti te postavljanje sprava za igru djece, sport i rekreaciju (dječje igralište, fitness sprave i sl.)
 - postavljanje opreme plaže (podzemni ili nadzemni kontejneri za otpad, kante za otpad, klupe i ležaljke, info panoi, zastave, parkiralište za bicikle i slična pokretna te fiksno postavljena oprema)
 - postavljanje plutajućih objekata za potrebe sunčanja, zabavnih sadržaja na vodi i jednog pristana za izlazak gostiju s plovila (dužine do 20 m); ovi objekti ne smiju se na čvrsti način spajati s dnom (temeljenje i stupovi) ili obalom već isključivo pomoću sajli, užadi i sl.

- 4) Koncesiju za plažu moguće je dobiti isključivo u funkciji pripadajuće turističko-ugostiteljske zone u neposrednoj blizini. Koncesijom za kupalište može se dozvoliti ograđivanje isključivo uz suglasnost Općine Tisno.
- 5) Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA određena je načelna podjela koncesijskih područja. Dozvoljeno je izdavanje koncesije u manjem obuhvatu, s tim da se preostali dio površine koncesijskog područja ne može zasebno koncesionirati već samo kao proširenje postojeće koncesije.”.

Članak 41.

- 1) U članku 42., stavku 1), riječ “Dozvoljena” mijenja se tekstem “Planom je određena površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz plažu – R4, u južnom dijelu obuhvata plana, na kojoj je moguće planirati prateće sadržaje zone. Izvan pojasa od najmanje 50 m od obalne crte dozvoljena”, a iza riječi “trgovačkih” dodaje se tekst “, zabavnih, uslužnih”.
- 2) U istom članku, stavci 2), 3) i 4) mijenjaju se i glase: “
 - 2) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određen je gradivi dio te površine unutar kojeg je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz prethodnog članka. Na cijeloj površini (unutar i izvan gradivog dijela) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.
 - 3) Unutar površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz plažu – R4, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica.
 - 4) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.”.
- 3) U istom članku, stavci 7), 8), 9) i 10) mijenjaju se i glase: “
 - 7) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1. Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.
 - 8) Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od granica obuhvata zone je 3 m.
 - 9) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovšta, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
 - 10) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).”.
- 4) U istom članku, stavku 11), broj “4” mijenja se brojem “5”.
- 5) U istom članku, stavku 12), riječ “bude” mijenja se tekstem “mora biti”.
- 6) U istom članku, stavci 13), 14) i 15) se brišu.

Članak 42.

- 1) Iza članka 42. dodaje se novi naslov i članak 42.a koji glase: “

Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5

Članak 42.a

- 1) Planom je određena površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5, u pozadini obalnog dijela planiranog za privezište, na kojoj je moguće planirati prateće sadržaje zone (uključivo ugostiteljske sadržaje).
- 2) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određen je gradivi dio te površine unutar kojih je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz prethodnog članka. Na cijeloj površini (unutar i izvan gradivog dijela) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.
- 3) Unutar površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica.
- 4) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.
- 5) Minimalna površina građevne čestice je 400 m².
- 6) Maksimalna površina građevne čestice jednaka je površini sportsko rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5.
- 7) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1. Otvorena sportska igrališta i dječja igrališta ne ulaze u izračun kig-a.
- 8) Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od granica obuhvata zone je 3 m.
- 9) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 10) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).
- 11) Maksimalna visina građevine je prizemlje (P), odnosno 5 m.
- 12) Najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.”.

Članak 43.

- 1) U članku 44., stavku 2), na kraju se dodaje tekst “Planom je određena osnovna javna prometna mreža te osnovna interna prometna mreža - kolno-pješačke površine unutar zone. Aktom za provedbu prostornih planova odnosno aktom za građenje, dozvoljeno je odrediti gradnju građevina interne prometne mreže i na drugim površinama /trasama koje nisu predviđene ovim Planom.”.

Članak 44.

- 1) U članku 45., stavci 2), 3), 4) i 5) mijenjaju se i glase: “

- 2) Planom je određeno šest prometnica unutar obuhvata Plana, planskih oznaka A, B, C, D, E i F. Na kartografskom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA, prikazani su poprečni presjeci prometnica.
 - 3) Prometnica planske oznake A, povezuje naselje Tisno s turističko-ugostiteljskom zonom, a planirana je s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m), jednostranim okomitim parkiralištem, pješačkim nogostupom, sa sjeverne strane širine 1,5 m, te pješačkim nogostupom, biciklističkom stazom i pojasom zelenila s južne strane ukupne širine 4,85 m.
 - 4) Postojeća kolno-pješačka površina planske oznake B, širine je 5,5 m, a povezuje južni dio sa sjevernim dijelom zone.
 - 5) Prometnica planske oznake C planirana je s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m), obostranim pješačkim nogostupom (2 x 1,75 m) i obostranim pojasom zelenila (2 x 3,0 m), ukupne širine 15,0 m. Na prometnici planske oznake C, uspostaviti će se poseban režim korištenja.”.
- 2) U istom članku, dodaje se novi stavak 6) koji glasi: "
- 6) Prometnice planske oznake D i E planirane su s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m) te obostranim pješačkim nogostupom (2 x 1,50 m), ukupne širine 8,5 m, a predviđene su kao pristupne prometnice turističko-ugostiteljskoj zoni te se spajaju s postojećom kolno-pješačkom površinom planske oznake F, planirane s kolnikom širine 5,5 m.”.
- 3) U istom članku, dosadašnji stavci od 6) do 13) postaju stavci od 7) do 14).
- 4) U istom članku, dosadašnjem stavku 8), a sad stavku 9), iza teksta "ostale ulice." dodaje se tekst "Dozvoljena su odstupanja od određenih koridora osnovne mreže prometnica zbog konfiguracije terena. Točni koridori definirat će se projektnom dokumentacijom uz uvjet da su moguće korekcije sukladno pravilima struke, ali se ne smije odstupati od koncepcije.”.
- 5) U istom članku, dosadašnji stavak 13), a sad stavak 14), mijenja se i glasi: “
- 14) Interne prometnice turističko-ugostiteljske zone moraju biti širine minimalno 3,0 m ako su jednosmjerne, a ukoliko se izvode kao dvosmjerne minimalna širina je 5,5 m. Sve interne prometnice moraju zadovoljiti i uvjet osovinske nosivosti od 100 kN (pristup vatrogasnom vozilu). Interna prometna mreža prikazana u kartografskim prikazima je načelna i dozvoljena su odstupanja koja ne remete uspostavljenu prometnu koncepciju.”.
- 6) U istom članku, dosadašnji stavak 14) se briše.
- 7) U istom članku, dodaju se novi stavci 15) i 16) koji glase: “
- 15) Trasa interne prometnice uz južnu granicu turističke zone dana je načelno te ju je, zbog nepovoljnih obilježja terena, moguće izvesti unutar same zone ili neposredno uz zonu unutar površine sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija (R2).
 - 16) Sva raskrižja unutar zone moguće je riješiti kao kružne tokove.”.

Članak 45.

- 1) U članku 46., stavku 1), ispred riječi “normativi” dodaje se riječ “sljedeći”, tekst “iz sljedeće tablice:” i tablica koja slijedi se mijenjaju tekstem “za hotele i vile najmanje jedno parkirno/garažno mjesto po smještajnoj jedinici, a za kamp jedno parkirno mjesto u blizini recepcije te jedno parkirno mjesto na sto smještajnih jedinica.”.

2) U istom članku, stavak 2) mijenja se i glasi: “

2) U koridoru planirane prometnice, planske oznake A, u južnom dijelu plana uz površinu kampa, planirano je uređenje parkirališnih mjesta s jugozapadne strane kolnika.”.

3) U istom članku, stavci 5) i 6) se brišu, a dosadašnji stavci 7) i 8) postaju stavci 5) i 6).

Članak 46.

1) U članku 47., stavak 3) se briše, a dosadašnji stavci od 4) do 8) postaju stavci od 3) do 7).

2) U istom članku, dosadašnjem stavku 6), a sad stavku 5), tekst “invalidnih osoba” mijenja se tekstom “osoba s invaliditetom”.

Članak 47.

1) U članku 48., stavku 1), tekst “U koridoru svih cesta predviđeno je uređenje biciklističkih staza.” mijenja se tekstom “U koridoru planirane prometnice, planske oznake A, u južnom dijelu plana uz površinu kampa, planirano je uređenje biciklističke staze.”, tekst “Staze su planirane” mijenja se tekstom “Staza je planirana”, a broj “2,35”, mijenja se brojem “2,00”.

Članak 48.

1) U članku 49., stavku 1), tekst “(južna strana prema Murterskom kanalu) nalazi se privez za maksimalnog kapaciteta 20 brodica” mijenja se tekstom “određena je površina privezišta u funkciji turističko-ugostiteljske zone”.

2) U istom članku, dodaju se novi stavci 2) i 3) koji glase: “

2) Na površini privezišta planira se uređenje obale i objekata za privez i zaštitu akvatorija te infrastrukturno opremanje. Na obali i na objektima za privez je potrebno osigurati prostor za potrebnu i propisanu opremu i uređaje za privez, opskrbu plovila, signalizaciju, označavanje, sigurnost obavljanja djelatnosti i zaštitu od požara i drugo.

3) Na površini privezišta dozvoljeni su:

- zahvati na nasipanju za potrebe formiranja privezišta, njenih kopnenih površina i dna u akvatoriju
- zahvati na uređenju privezišta kao izgradnja gatova te postavljanje pontonskih gatova (plutajućih objekata) i sidrenih blokova
- gradnja "pera - mulića" radi zaštite od ispiranja i zaštite od djelovanja valova
- zahvati na izgradnji šetnice s pripadajućom urbanom opremom
- hortikulturno uređenje
- postavljanje komunalne opreme (podzemni ili nadzemni kontejneri za otpad, kante za otpad, klupe, info panoi, zastave, parkiralište za bicikle i slična pokretna te fiksno postavljena oprema).”.

3) U istom članku, dosadašnjem stavku 2) koji postaje stavak 4), riječ “priveza” mijenja se riječju “privezišta”, a tekst “dozvoljena je postavljanje gatova za privez brodica” mijenja se tekstom “dozvoljen je smještaj jednog pristana veza maksimalne dužine operativne obale 20 m za prihvat turističkih brodova za prijevoz izletnika - turista. Unutar površine privezišta mogu se planirati i vezovi za maksimalno 72 plovila, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m²”.

4) U istom članku, dosadašnjem stavku 3) koji postaje stavak 5), iza riječi “gatovi” dodaje se tekst “, u pravilu pontonskog tipa,”, a na kraj stavka dodaje se tekst “Mora se osigurati nesmetan kolni i pješački pristup gatovima.”.

5) U istom članku briše se stavak 4), a dosadašnji stavak 5) postaje stavak 6).

6) U istom članku, dodaju se novi stavci 7) i 8) koji glase: “

- 7) Detaljan prikaz privezišta, položaj gatova, uređenje obale i opremanje sadržajima utvrdit će se projektnom dokumentacijom, a u skladu s Odredbama ovog Plana.
- 8) Koncesiju za privezište moguće je dobiti isključivo u funkciji dijela turističko-ugostiteljske zone namijenjenoj smještaju hotela i vila. Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA određena je načelna podjela koncesijskih područja. Dozvoljeno je izdavanje koncesije u manjem obuhvatu, s tim da se preostali dio površine koncesijskog područja ne može zasebno koncesionirati već samo kao proširenje postojeće koncesije.”.

Članak 49.

1) Iza članka 49., dodaje se novi naslov i članak 49.a koji glase: “

4.1.6. Zračni promet

Članak 49.a

- 1) Unutar turističko-ugostiteljske zone, na za to povoljnoj lokaciji na krovovima građevina, parkiralištu ili nekoj zasebnoj površini, moguće je predvidjeti slijetanje helikoptera za potrebe turističke zone.
- 2) Na kartografskom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA dana je načelna lokacija helidroma na površini sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija (R2).
- 3) Točna lokacija i uređenje prostora utvrdit će se projektnom dokumentacijom, prema konfiguraciji terena i mogućnosti prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima. Na lokaciji se može urediti poletno-sletna staza dimenzija do 38,0 x 38,0 m, koja može biti asfaltirana i kolni pristup minimalne širine 3,0 m do javnih prometnica.”.

Članak 50.

1) U članku 50., stavku 6), sljedeći tekst se briše: “

To znači da treba osiguriti sljedeće minimalne udaljenosti od drugih vodova komunalne infrastrukture:

- pri paralelnom polaganju:
 - 0,5 m za energetske kabele do 10 kV,
 - 1,0 m za energetske kabele do 35 kV,
 - 2,0 m za energetske kabele iznad 35 kV,
 - 0,5 m za elektroničke komunikacijske kabele,
 - 1,0 m za plinovod,
 - 1,0 m za vodovod do 200 mm,
 - 2,0 m za vodovod preko 200 mm,
 - 1,0 m za cjevovod javne odvodnje;
- pri prijelazu drugih vodova:
 - 0,5 m za energetske kabele,
 - 0,15 m za elektroničke komunikacijske kabele,
 - 0,15 m za plinovod,
 - 0,15 m za vodovod.”.

2) U istom članku, dodaje se novi stavak 9) koji glasi: “

- 9) Planom se omogućuje postavljanje eventualno potrebnih građevina (vanjskih kabinet-ormarića) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.”.
- 3) U istom članku, dosadašnjem stavku 9), a sad stavku 10), tekst “iznad središnje” mijenja se tekstem “južno od interne kolno-pješačke”.
- 4) U istom članku, dosadašnji stavci 10) i 11) postaju stavci 11) i 12).

Članak 51.

- 1) U članku 52., stavku 8), tekst “(NN 8/06)” se briše.

Članak 52.

- 1) Iza članka 52., dodaje se novi članak 52.a koji glasi: “

Članak 52.a

- 1) Dozvoljava se zahvaćanje mora za potrebe wellnesa i lječilišnog turizma.”.

Članak 53.

- 1) U članku 53., stavku 2), tekst “(27.000 ES za 1. stupanj onečišćenja)” mijenja se tekstem “drugog stupnja pročišćavanja koji će imati konačni kapacitet u ljetnom razdoblju cca 20.000 ES i u zimskom razdoblju cca 4.500 ES”, a riječ “Do” mijenja se tekstem “Predviđeno je spajanje zone na javni sustav i centralni uređaj za pročišćavanje, a do”.
- 2) U istom članku, stavak 3) mijenja se i glasi: “
- 3) Na kartografskom prikazu 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOOPSKRBA I ODVODNJA određena je površina za pročištač otpadnih voda. Njegova pozicija je načelna i detaljnom projektnom dokumentacijom moguće je predvidjeti i drugu lokaciju u neposrednoj blizini. S obzirom na etapnost/faznost ili parcijalno rješavanje pojedinih segmenata zone, dozvoljeno je zasebno rješavanje sustava odvodnje za pojedine prostorne cjeline zone.”.
- 3) U istom članku, stavku 4), broj “2100” mijenja se brojem “2300”.
- 4) U istom članku, stavku 9), iza riječi “more” dodaje se tekst “ili upojne bunare”.
- 5) U istom članku, stavku 10), tekst “središnje ceste” mijenja se tekstem “interne kolno-pješačke prometnice unutar površine namijenjene za hotel (T1),”.
- 6) U istom članku, stavku 11), tekst “središnju” mijenja se tekstem “internu kolno-pješačku”.
- 7) U istom članku, stavak 13) se briše, a dosadašnji stavci 14) i 15) postaju stavci 13) i 14).

Članak 54.

- 1) U članku 54., stavku 1), tekst “i IS3” se briše.
- 2) U istom članku, istom stavku, alineji 7., riječ “javnu” se briše.

Članak 55.

- 1) U naslovu ispred članka 56., broj “20” mijenja se tekstem “10(20)” .

Članak 56.

- 1) U članku 56., stavku 1), iza riječi “transformatorima” dodaje se tekst “1x630 (1000) ili”.
- 2) U istom članku, stavku 2), alineji 1., tekst “30m” mijenja se tekstem “30m²”.

- 3) U istom članku, istom stavku, alineji 2., tekst “– ili podrum ili prizemlje odnosno” mijenja se tekstem “, a”.
- 4) U istom članku, istom stavku, alineji 3., broj “2” mijenja se brojem “1”, a broj “3” mijenja se brojem “2”.
- 5) U istom članku, istom stavku, alineje 4. i 5. mijenjaju se i glase: “
- transformatorska stanica treba biti postavljena kao slobodnostojeća, a u oblikovnom smislu prilagođena značajkama okoliša. Moraju se koristiti tipske trafostanice instalirane snage s transformatorima prema tipizaciji HEP-ODS-a;
 - u slučaju potrebe izgradnje transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV unutar postojećih ili planiranih građevnih objekata potrebno je osnovati pravo služnosti u korist izgradnje i održavanja transformatorske stanice;”.
- 6) U istom članku, istom stavku, alineji 7., iza teksta “2,0 m” dodaje se tekst “s tim da je visina punog podnožja od kamena ili betona najviše 0,5 m”.
- 7) U istom članku, istom stavku, alineji 8., riječ “javnu” se briše, a iza riječi “površinu” dodaje se tekst “minimalne širine kolnog pristupa 4,0 m. Iznimno se dopušta kolni pristup na prometnu površinu preko druge čestice uz osnivanje prava služnosti kolnog prolaza u širini min. 4 m”.
- 8) U istom članku, istom stavku, dodaje se nova alineja 9. koja glasi: “
- za izgradnju tipske kabelaške transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV s mogućnošću instalirane snage do 1000 kVA mora se osigurati mogućnost pristupa auto dizalice široj stranici transformatorske stanice.”.
- 9) U istom članku, dodaje se novi stavak 4) koji glasi: “
- 1) Iz razloga nedostatka potrebnih podataka o specifičnostima konzuma na pojedinim lokacijama, broj i pozicija transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, te vodova 10(20) kV, dani su načelno te se ovim planom ostavlja mogućnost izmjene broja i označenih lokacija.”.

Članak 57.

- 1) Iza članka 59. dodaje se novi naslov i članak 59.a koji glase: “

Dopunski, prirodno obnovljivi izvori energije

Članak 59.a

- 1) Ovim Planom omogućava se iskorištavanje sunčeve energije kroz individualno korištenje za potrebe pojedinačnih zgrada i korisnika. Dozvoljeno je postavljanje fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora na krovne plohe i krovne prihvate te nadstrešnice na parkiralištima za potrebe elektrifikacije pojedinačnih zgrada, proizvodnje električne energije, grijanje vode, grijanje, hlađenje i ventilaciju i sl.
- 2) Na čestici je dozvoljeno postavljanje manjih sustava obnovljivih izvora energije za osobne potrebe kao što su dizalice topline (toplinske crpke), mali vjetroagregati i sl.”.

Članak 58.

- 1) U članku 60., stavku 1), alineji 3., riječ “manja” mijenja se riječju “manjih”.

Članak 59.

- 1) U članku 61., dodaju se novi stavci 4), 5) i 6) koji glase: “

- 4) Na području obuhvata Plana nema zaštićenih područja niti područja ekološke mreže.
- 5) Određuju se sljedeće mjere zaštite u cilju očuvanja strogo zaštićenih vrsta:
 - u što većoj mjeri očuvati prirodnost i povoljne stanišne uvjete na područjima i u neposrednoj blizini recentnih nalazišta strogo zaštićenih vrsta.
- 6) Određuju se sljedeće mjere zaštite u cilju očuvanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova:
 - ugrožene i rijetke stanišne tipove očuvati na što većoj površini i u što prirodnijem stanju, ne planirati zahvate kojima se unose strane (alohtone) vrste,
 - osigurati propisno zbrinjavanje otpada i pročišćivanje otpadnih voda,
 - postojeću vegetaciju i preostale očuvane dijelove morske obale u što većoj mjeri ostavljati u prirodnom stanju,
 - za glavne prometne površine u što većoj mjeri koristiti postojeće ceste i puteve,
 - površine prometne komunikacije kroz zonu sportsko rekreacijske namjene planirati ponajprije kao pješačke i/ili biciklističke staze, bez značajnog zadiranja u drvenastu vegetaciju,
 - parkirne površine što više uklopiti u prostore prekinutog sklopa krošanja drveća, a nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
 - sadržaje/objekte u zoni sportsko-rekreacijske namjene i ugostiteljsko-turističke namjene što intenzivnije uklopiti u prostore uz postojeće ceste te uz postojeće i planirane puteve/staze, hortikulturno uređenje provoditi uz primjenu zavičajnih (autohtonih) vrsta.”.

Članak 60.

- 1) U članku 63., dodaje se novi stavak 8) koji glasi: “

- 8) Način uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva te evakuacija i zbrinjavanje stanovništva i materijalnih resursa odvijat će se sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine Tisno. Sirena za uzbunjivanje stanovništva može biti postavljena u zgradi hotela ili recepcije kampa. Evakuacija unutar obuhvata plana obavljat će se preko prometne mreže. Radi osiguranja pristupa interventnih vozila i omogućavanja evakuacije propisane su visine i udaljenosti građevina od prometnih površina kako bi se spriječilo njihovo rušenje na prometne površine. Osim evakuacije kopnenim putem, evakuacija je moguća i morskim putem. Za okupljanje i zbrinjavanje stanovništva, zaposlenika i gostiju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća koristit će se neizgrađene zelene površine. Ovim planom nije predviđena gradnja jednonamjenskih skloništa.”.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

- 1) Ovaj Plan izrađen je u 5 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Tisno i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno.
- 2) Izvornici Plana čuvaju se u:
 - Općini Tisno
 - Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Šibensko kninskoj županiji
 - Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
 - Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i
 - Akteraciji d.o.o.

Članak 62.

- 1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u glasilu "Službeni glasnik Općine Tisno".

KLASA:

URBROJ:

Tisno, __._____.2021.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:

Petar Jakovčev, v.r.

IZMJENE I DOPUNE UPU
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE
PRISLIGA-JAZINE

Obrazloženje - dodatak

Odredbe za provođenje s označenim izmjenama i dopunama

konačni prijedlog

Napomena:

Tekst koji se dodaje

~~Tekst koji se briše~~

B. Odredbe za provedbu

1. Uvjeti uređivanja i razgraničenja površina javnih i drugih površina

1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina

Članak 5.

- 1) Uvjeti za određivanje korištenja površina u ovom Planu su:
 - temeljna obilježja prostora i ciljevi turističkog razvoja naselja;
 - valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine;
 - održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša i unapređivanje kvalitete turističke ponude;
 - poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina naselja;
 - racionalno korištenje infrastrukturnih sustava.

1.2. Korištenje i namjena površina

Članak 6.

- 1) Na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA namjena površina razgraničena je i označena bojom i planskim znakom. Ovaj prikaz ujedno daje i cjelovitu koncepciju organizacije prostora turističko ugostiteljske zone.
- 2) Turističko ugostiteljsku zonu Prisliga – Jazine moguće je uređivati po fazama i u etapama, s tim da vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina moraju biti određeni razmjerno svakoj fazi / etapi građenja smještajnih građevina.
- 3) U obuhvatu Plana omogućena je izgradnja novih građevina i uređenje površina namijenjenih za:
 - zabavne, turističke, ugostiteljske, uslužne i slične sadržaje,
 - ~~otvorene~~ otvorene površine i građevine za šport i rekreaciju (različita igrališta, otvoreni i zatvoreni bazeni, sportske dvorane i dr.),
 - ~~površine za rekreaciju, planirane kao zasebne ili u sklopu smještajnih kapaciteta (sportske dvorane, zatvoreni bazeni i dr.);~~
 - pomorske sadržaje i infrastrukturu,
 - prometnu i komunalnu infrastrukturu, zelene površine i sl.
- 4) Na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA razgraničene su zone sljedećih namjena:

Oznaka	Namjena	Površina ha	%
T1	turističko ugostiteljska namjena hotel	5,543	21,07%
T3	turističko ugostiteljska namjena kamp	2,287	10,97%
Z1	javna zelena površina park	4,671	17,75%
R	sportsko rekreacijski sadržaji hotela	1,322	5,02%
R3	kupalište	7,634	29,01%
R4	rekreacija uz plažu	0,738	2,81%
IS1	trafostanica	0,006	0,02%
IS2	separator ulja i masti	0,015	0,06%
IS3	pročištača otpadnih voda	0,011	0,04%
L	privez	1,426	5,32%
P	parkiralište	0,502	1,87%
	prometne površine cestovne	2,065	7,70%
UKUPNO		26,815	100,00%

Oznaka	Namjena	Površina ha	%
T1	- ugostiteljsko-turistička namjena - hotel - izgrađeno	2.27	9.49%
T1	- ugostiteljsko-turistička namjena - hotel - neizgrađeno	10.77	45.01%
T3	- ugostiteljsko-turistička namjena - kamp - izgrađeno	2.17	9.07%
T3	- ugostiteljsko-turistička namjena - kamp - neizgrađeno	0.96	4.01%
Z1	- javna zelena površina - park	1.84	7.69%
R2	- rekreacija (izvan obuhvata ugostiteljsko-turističke zone)	16.87	
R3	- kupalište - kopneni dio	2.96	12.37%
R3	- kupalište - akvatorij	8.89	
R4	- rekreacija uz plažu	1.72	7.19%
R5	- rekreacija uz privezište	0.30	1.25%
IS1	- trafostanica	0.01	0.04%
IS2	- pročistač otpadnih voda	0.01	0.04%
L	- privezište - kopneni dio	0.09	0.38%
L	- privezište - akvatorij	0.84	
	- prometne površine - cestovne unutar ugostiteljsko-turističke zone	0.83	3.47%
	- prometne površine - cestovne izvan ugostiteljsko-turističke zone	1.68	
UKUPNO ugostiteljsko-turistička zona (bez akvatorija)		23.93	100.00%
UKUPNO površina unutar granice obuhvata UPU-a		52.21	

Gospodarska namjena - turističko ugostiteljska – T1 (hoteli i vile)

- 5) Omogućena je izgradnja hotela i vila s pratećim sadržajima trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne i zabavne te slične namjene.
- 6) Stanovanje, ni stalno ni povremeno, u ovoj namjeni nije moguće.

Gospodarska namjena - turističko ugostiteljska – T3 (kamp)

- 7) Na površini turističko ugostiteljske namjene T3 (kamp) dozvoljeno je graditi i uređivati prostore za sljedeće namjene:
 - smještaj na uređenom prostoru na otvorenom uz korištenje vlastite pokretne opreme za kampiranje: šatori, kamp prikolice (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl. ili pokretne opreme za kampiranje iznajmljene od ugostitelja,
 - **recepcija, sanitarni čvorovi i ostali obvezni prateći sadržaji kampa**
 - prodaja hrane, pića, napitaka i slastica,
 - iznajmljivanje pokretne opreme za kampiranje: stolova, stolaca, vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl.,
 - ostale usluge uz uvjet da su za obavljanje tih usluga ispunjeni uvjeti u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, ~~minimalnim uvjetima~~ i kategorizaciji ~~smještajnih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste objekata za smještaj" (NN 75/08)~~ **ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi** posebnim propisima koji se na te usluge primjenjuju,
- 8) Smještaj u građevinama čvrsto povezanim sa tlom: kućica u kampu, bungalov ili sl., nije moguć.
- 9) **Postojeći kampovi mogu se zadržati u postojećem obuhvatu.**

Javne zelene površine - park – Z1

- 10 9) Planirane su na neizgrađenim prostorima postojećeg visokog zelenila koje je potrebno urediti i opremiti za parkovno korištenje.

11 ~~40~~) U sklopu površina iz prethodnog stavka omogućeno je uređenje i izgradnja: pješačkih staza, sportsko-rekreacijskih površina i igrališta.

12 ~~44~~) Moguće ih je uređivati, održavati i sadnjom novim biljnim materijalom autohtonih vrsta.

~~Sportsko-rekreacijska namjena – sportsko-rekreacijski sadržaji hotela – R~~

~~42) Na površinama iz prethodnog stavka, moguće je smještaj i izgradnja objekata sportsko-rekreacijske namjene i to: otvoreni i zatvoreni sportski teren do 600 m² površine (košarka, nogomet, rukomet i sl.); tenis terena, bazen za plivanje vodene površine do 320 m².~~

Sportsko-rekreacijska namjena – kupalište – R3

13) Na površinama sportsko rekreacijske namjene R3 – kupalište, dozvoljeno je uređenje obale u svrhu formiranja i korištenja plaže (nasipanje šljunkom radi povećanje postojećih kupališnih kapaciteta) i postavljanjem montažnih građevina na površinu pripadajućih akvatorija tipa plutajućih sunčališta i sl.

14) Dozvoljeno je postavljanje montažnih kabina za presvlačenje, osmatračnica, tuševa na betonskim temeljima, izgradnja staza, stepenica i rampi za osobe s posebnim potrebama i sl.

Sportsko-rekreacijska namjena – rekreacija uz plažu – R4

15) Dozvoljena je izgradnja otvorenih sportskih terena i bazena, pratećih ugostiteljskih i trgovačkih te sličnih, s ovom namjenom povezanih, sadržaja.

Sportsko-rekreacijska namjena – rekreacija uz privezište – R5

16) Dozvoljena je izgradnja otvorenih sportskih terena, pratećih ugostiteljskih i trgovačkih te sličnih, s ovom namjenom povezanih sadržaja, u pozadini obalnog dijela planiranog za privezište.

Privez Privezište – L

17 ~~46~~) ~~Uređenje priveza za maksimalno 20 brodica.~~ Planira se uređenje privezišta u kojem je dozvoljen smještaj vezova za maksimalno 72 plovila i jednog pristana veza za prihvata turističkih brodova za prijevoz izletnika - turista.

~~Parkiralište – P~~

~~47) Površine za parkiranje vozila.~~

Površine infrastrukturnih sustava

18) Planom su uređene:

- čestica transformatorske stanice (IS1); ~~separatora ulja i masti s taložnicom (IS2)~~ i pročistača otpadnih voda (IS~~3~~2)
- osnovna mreže cestovnih prometnica;

19) Na površinama svih namjena može se graditi prometna i infrastrukturna mreža i manje infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji te uređivati pješačke staze, zelene površine i dječja igrališta.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 7.

1) Ovim Planom određene su tri površine turističko ugostiteljske namjene – hotel (T1) i dvije površine turističko-ugostiteljske namjene – kamp (T3), označene ~~planskom oznakom T1 i T3~~ na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

2) Ukupan kapacitet turističke ugostiteljske zone Prisliga – Jazine je ~~2400~~ 2300 kreveta od čega je ~~420~~ 216 rezervirano za ~~privez~~ privezište, a ~~4680~~ 2084 na kopneni dio. Maksimalni kapacitet jugoistočnog dijela

kampa je 225 kreveta (75 kamp mjesta), zapadnog dijela kampa 435 kreveta (145 kamp mjesta), a T1 namjene 4020 1424 kreveta.

2.1. Uvjeti smještaja građevina turističko ugostiteljske namjene T1 - hotel

Članak 8.

- 1) Maksimalni kapacitet u sklopu zone T1 je 4020 1424 kreveta, od čega je minimalno 840 ležajeva potrebno ostvariti u hotelu a maksimalno 30% odnosno 480 427 kreveta moguće ostvariti u vilama.
- 2) Na kartografskom prikazu ~~"4. Oblici korištenja i način gradnje"~~ određena je površine 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su gradivi dijelovi - zone za izgradnju vila (istočni, središnji i sjeverni dio obuhvata) i površina gradivi dio - zona za izgradnju smještajnih građevina hotela i pratećih sadržaja (zapadni južni dio obuhvata) te gradivi dijelovi - zone gradnje pratećih sadržaja. Osim navedenog, na površinama turističko-ugostiteljske namjene dozvoljena je gradnja i uređenje prometne mreže, građevina komunalne infrastrukture i zelenih površina. Granica između gradivog dijela - zone gradnje smještajnih građevina hotela i gradivog dijela - zone gradnje vila može odstupati od one određene kartografskim prikazom 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE, ali na način da ne remeti prostornu koncepciju zone.
- 3) U slučaju ostvarivanja većeg broja kreveta u hotelima od minimalno propisane, dozvoljena je gradnja hotela i na površinama označenim kao površine za izgradnju vila.
- 4) Unutar površina turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1), moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica sukladno ovom Planu.
- 5) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene i jedna ili više građevina pratećih sadržaja koje zajedno čine funkcionalni sklop.
- 6) Najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

2.1.1. T1 – vile

Namjena građevina

Članak 9.

- 1) ~~Na površini označenoj na kartografskom prikazu "4. Oblici korištenja i način gradnje" kao površina za izgradnju vila dozvoljena je izgradnja isključivo vila, osim u slučaju iz zadnjeg stavka prethodnog članka.~~ Vile se mogu graditi na površinama turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1), unutar gradivih dijelova - zone gradnje vila, označenih na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE.
- 2) ~~Svaka vila može imati tri smještajne jedinice, a jedna smještajna jedinica smije imati najviše 2 ležajeva. Jedna vila smatra se jednom smještajnom jedinicom.~~

Smještaj građevina

Članak 10.

- 1) ~~Na kartografskom prikazu "4. Oblici korištenja i način gradnje" određene su površine dviju kazeta za gradnju vila te površine gradivog dijela unutar kojeg je dozvoljena gradnja.~~
- 2) ~~U sklopu svake kazete moguće je gradnja maksimalno 15 vila, odnosno, 30 vila ukupno.~~

Visina i oblikovanje građevine

Članak 11.

- 1) Vile smiju biti samostojeće, i poluugrađene ili ugrađene.
- 2) ~~Maksimalna BGP samostojeće vile smije biti najviše 300 m² a poluugrađene 200 m².~~

- 3 2) ~~Pokrov smije bit isključivo od kupe kanalice a nagiba krovne konstrukcije 20o-30o.~~ Krov može biti ravan ili kosi. Ako se građevine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 20°, a maksimalni nagib 35°. Ovim planom dozvoljeno je postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih elemenata.
- 4 3) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 5 4) ~~Ukoliko je tloetna bruto površina pojedine vile veća od 150 m² obavezno je arhitektonsko rješenjem sa smaknutim volumenima.~~ Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).
- 6 5) Etažnost vile može biti: ~~prizemlje (P), suteran i prizemlje (Su+P) ili prizemlje i kat (P+1), maksimalne visine 6 m~~ najviše suteran, prizemlje i dva kata (Su+P+2) odnosno prizemlje i tri kata (P+3), uz mogućnost gradnje podruma. Maksimalna visina je 14 m. Kod kaskadne izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine, od konačno uređenog terena, vertikalno uz to pročelje. Visina građevine u bilo kojoj točki od konačno uređenog terena ne smije biti veća od 14 m.
- 7 6) Prozori krovišta mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom i ukupne dužine do 30% pripadajućeg pročelja, odnosno u ravnini krova kao kupola ili volumen s horizontalnim ili konkavnim prozorom.

Udaljenost građevina ~~od regulacijske linije~~

Članak 12.

- 1) ~~Na kartografskom prikazu "4. Oblici korištenja i način gradnje" određene su površine dviju kazeta te površine gradivog dijela unutar kojeg je dozvoljena gradnja.~~ Minimalna udaljenost između pojedinih građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost građevina od vanjskih međa ugostiteljsko-turističke zone Prislga - Jazine je 1,5 m.
- 2) Najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije javne prometnice je ~~5~~ 3,0 metara, a od ruba interne prometnice ~~nije određena 3 m.~~ Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.
- 3) Iznimno, kod nadogradnje postojećih građevina (povećanja tlocrtne površine i visine) na čestici k.č.br. 1290/5 k.o. Tisno, može se zadržati postojeći građevinski pravac.
- 4) Podrumske etaže moguće je izvoditi na međi.

Oblik, veličina i izgrađenost ~~kazeta~~

Članak 13.

- 1) ~~Na kartografskom prikazu "4. Oblici korištenja i način gradnje" određene su površine dviju kazeta te površine gradivog dijela unutar kojeg je dozvoljena gradnja.~~ Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice je 30%. Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.
- 2) ~~Najmanje 40% površine svake kazete mora se urediti kao parkovni nasadi i zelenilo na prirodnom tlu.~~ Koeficijent iskoristivosti (kis) ne može biti veći od 0,8.

Ograde i parterno uređenje

Članak 14.

- 1) Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu.
- 2) Ograda prema ulici može biti visine do 1,50 m, a puno podnožje ulične ograde ne može biti više od 100 cm.

- 3) Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).
- 4) Visina ograda između pojedinih ~~kazeta~~ susjednih čestica, ukoliko se izvodi, ne može biti veća od 2,0 m, mjerena od kote konačno zaravnatog terena.
- 5) Potporne zidove, terase i sl. treba izvesti tako da se ne narušava izgled turističko ugostiteljske zone, te da se onemogućiti otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.
- 6) Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada ga je potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.
- 7) Prilazne stubbe, terase do 60 cm iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan gradivog dijela građevne čestice, ali tako da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice minimalne širine 3,0 m, osim kod ugrađenih građevina.

~~8) Najmanja površina obvezno ozelenjenog dijela građevne čestice na prirodnom tlu je 40%.~~

Priključak na prometnu infrastrukturu

Članak 15.

- 1) ~~Pristup vilama isključivo je preko interne prometne mreže.~~ Pristup vilama može biti kolni i/ili pješački. Ukoliko je do vile osiguran samo pješački pristup, isti mora biti najmanje širine 1,8 m i prilagođen kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a maksimalna udaljenost do parkirališta je 150 m. Kolni pristup vilama može se ostvariti preko ostalih ulica, kolno-pješačkih površina ili preko interne prometne mreže.

Promet u mirovanju

Članak 16.

- 1) Smještaj vozila za goste vila potrebno je riješiti na zajedničkom parkiralištu ili garaži na vlastitoj ili nekoj od susjednih ~~kazeta~~ površina T1 namjene. Potrebno je osigurati najmanje jedno parkirno mjesto po smještajnoj jedinici. Za ostale sadržaje minimalni broj parkirnih mjesta određuje se sukladno poglavlju 4.1.2. Odredbi.

Komunalno opremanje građevina

Članak 17.

- 1) Do izgradnje ~~javne kanalizacije odvodnje~~ javnog sustava odvodnje, odvodnja otpadnih voda mora se riješiti ~~kanalizacijskim~~ vlastitim sustavom s pročišćavanjem, a nakon izgradnje ~~javne kanalizacije~~ javnog sustava odvodnje obvezno je priključen na taj ~~javni~~ sustav.
- 2) Građevne čestice svih namjena moraju imati priključak na javni vodoopskrbni cjevovod, elektroenergetsku mrežu i vodonepropusni sustav ~~javne~~ odvodnje.

2.1.2. T1 – hotel

Namjena Građevina

Članak 18.

- 1) Na površini označenoj na kartografskom prikazu ~~"4. Oblici korištenja i način gradnje"~~ 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE kao ~~površina za izgradnju hotela~~ gradivi dio - zona gradnje smještajnih građevina hotela, dozvoljena je izgradnja: hotela, restorana, kavana, kongresnih dvorana, zabavnih, uslužnih i ~~slični sadržaji~~ sličnih sadržaja koji nadopunjuju osnovnu namjenu.
- 2) U sklopu osnovnih građevina iz prethodnog stavka dozvoljen je smještaj: prostora u kojima se obavljaju intelektualne usluge, uslužne i trgovačke djelatnosti, ~~zdravstvene i medicinske~~ djelatnosti, različitih kancelarija, ureda, biroa, banke, turističke agencije i drugih sličnih djelatnosti kod kojih se ne javlja buka i zagađenje okoliša - vode, zraka, tla.

- 3) Djelatnosti iz prethodnog stavka moraju se nalaziti u građevini turističko ugostiteljske namjene i ne smiju imati GBP veći od 10% ukupnog GBP-a građevine osnovne namjene u kojoj se nalaze.

Smještaj građevina

Članak 19.

- 1) ~~Na kartografskom prikazu "4. Oblici korištenja i način gradnje" određena je površine kazeta namijenjene gradnji Hotela i pratećih sadržaja te površine gradivog dijela unutar kojeg je dozvoljena gradnja.~~
- 2) ~~Na površini kazeta moguće je graditi jednu ili više građevina osnovne namjene te jednu ili više građevina pratećih sadržaja koje s osnovnom čine funkcionalnu i oblikovnu cjelinu (otvoreni športski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl. sadržaji).~~
- 3) ~~Međusobna udaljenost građevina je $(h_1 + h_2)/2$ ili minimalno 3 m, gdje su h_1 i h_2 visine dviju susjednih građevina.~~

Udaljenost građevina od regulacijskog pravca

Članak 20.

- 1) ~~Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prometnice određuje se:~~
- ~~• za građevine osnovne namjene $h/2 \geq 5\text{ m}$~~
 - ~~• za pomoćne građevine na čestici $\geq 5\text{ m}$~~

Visina i oblikovanje građevine

Članak 21.

- 1) Građevine osnovne namjene te građevine pratećih sadržaja, moraju se smještajem i veličinom, ~~a osobito visinom~~ uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša.
- 2) U zoni T1 (hotel) građevina može imati ~~jednu podzemnu i 4 nadzemne etaže~~ više podzemnih i 10 nadzemnih etaža.
- 3) Maksimalna visina građevine je ~~43~~ 40 m mjereno od najniže kote uređenog terena uz građevinu do vijenca. Kod kaskadne izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine, od konačno uređenog terena, vertikalno uz to pročelje. Visina građevine u bilo kojoj točki od konačno uređenog terena ne smije biti veća od 40 m.
- 4) ~~Građevina osnovne namjene smije imati više etaža podruma namijenjenih skloništu i parkiranju automobila. Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).~~
- 5) Prozori krovišta mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom i ukupne dužine do 30% pripadajućeg pročelja.
- 6) ~~Krovna konstrukcija može biti isključivo kosa. Kosa krovna konstrukcija izvodi se nagibom 20°-30°. Istak vijenaca može biti najviše 25 cm. Krov može biti ravan ili kosi. Ako se građevine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 20°, a maksimalni nagib 35°. Ovim planom dozvoljeno je postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih elemenata.~~
- 7) ~~Krovišta nije moguće pokrivati limom, šindrom, betonskim elementima i sličnim, podneblju neprimjerenim, materijalima.~~
- 8) 7) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.

Udaljenost građevina od bočnih i stražnje međe

Članak 22.

- 1) ~~Osnovne građevine se grade na udaljenosti od susjedne međe najmanje pola visine pročelja građevine uz tu među a najmanje 3 m.~~ Minimalna udaljenost između pojedinih građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost građevina od vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prisluga - Jazine je 1,5 m.
- 2) ~~Udaljenost balkona, terasa, otvorenih stubišta i cisterna od granica čestice ne može biti manja od 3,0 m.~~ Najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije javne prometnice je 3,0 metara, a od ruba interne prometnice nije određena. Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.
- 3) Podrumske etaže moguće je izvoditi na ~~udaljenosti od 1.5 m od susjedne međe~~ međi.

Oblik, veličina i izgrađenost **kazete**

Članak 23.

- ~~1) Kazeta ima površinu i oblik koji omogućava njeno racionalno korištenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog Plana, odnosno utvrđenim uvjetima za izgradnju.~~
- 2) ~~Koeficijent izgrađenosti kazete (kig) ne može biti veća od 0.2.~~ Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice hotela je 30%. Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.
- 3) 2) Koeficijent iskoristivosti **kazete** (kis) ne može biti veći od ~~0.6~~ 0,8.
- ~~4) Najmanje 40% površine svake kazete mora se urediti kao parkovni nasadi i zelenilo na prirodnom tlu.~~

Ograde i parterno uređenje

Članak 24.

- 1) Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu.
- 2) Kada se javna cesta koja prolazi kroz zonu uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ulice mora iznositi najmanje 5,5 metara.
- 3) Ograda prema ulici može biti visine do 1,50 m. Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,50 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja.
- 4) Puno podnožje ulične ograde ne može biti više od 100 cm.
- 5) Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz njih izveden zeleni nasad (živica ili drugo).
- 6) Visina ograde između **kazeta** **susjednih čestica**, ukoliko se izvode, ne može biti veća od 2,0 m, mjerena od kote konačno zaravnatog terena.
- 7) Potporne zidove, terase i sl. treba izvesti tako da se ne narušava izgled turističko ugostiteljske zone, te da se onemogući otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.
- 8) Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada ga je potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.
- 9) Prilazne stube, terase do 60 cm iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan gradivog dijela građevne čestice, ali tako da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice minimalne širine 3,0 m, osim kod ugrađenih građevina.

~~10) Najmanja površina obvezno ozelenjenog dijela građevne čestice na prirodnom tlu je 40%.~~

Priključak na prometnu infrastrukturu

Članak 25.

- 1) ~~Građevna čestica mora imati neposredan pristup na prometnu površinu.~~ Pristup građevnoj čestici hotela može se ostvariti preko ostalih ulica, kolno-pješačkih površina i/ili preko interne prometne mreže.

Promet u mirovanju

Članak 26.

- 1) Prostor za potrebna parkirališna osigurava se na vlastitoj ili nekoj od susjednih ~~kazeta~~ površina T1 namjene i to za jednu smještajnu jedinicu planira se broj PM sukladan kategoriji, ali najmanje po jedno parkirališno mjesto.
- 2) Za ostale se sadržaje minimalni broj PM određuje sukladno ovim odredbama (pogl. 54.1.2.)

Komunalno opremanje građevina

Članak 27.

- 1) Do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem, a nakon izgradnje javne kanalizacije obvezno je priključenje na taj javni sustav.
- 2) Građevne čestice svih namjena moraju imati priključak na javni vodoopskrbni cjevovod, elektroenergetsku mrežu i vodonepropusni sustav javne odvodnje.

2.1.3. T1 – prateći sadržaji

Članak 27.a

- 1) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su građivi dijelovi - zone gradnje pratećih sadržaja na površinama turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1). Unutar njih dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - zabavnih, turističkih, ugostiteljskih, uslužnih i sličnih pratećih sadržaja turističko-ugostiteljske zone
 - otvorenih sportskih terena (tenis, odbojka, košarka, rukomet i sl.) i bazena.
- 2) Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice je 30% odnosno 10% za građevne čestice koje se nalaze unutar 100 m od obalne linije. U slučaju da se građevna čestica nalazi djelomično unutar obalnog pojasa do 100 m, a djelomično izvan njega, odredba iz ovog stavka mora se primjeniti na način da je u dijelu čestice unutar 100 m od obalne linije najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost 10%, a u dijelu čestice izvan obalnog pojasa 100 m najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost može biti 30%.
- 3) Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.
- 4) Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od vanjskih međa ugostiteljsko-turističke zone Prisluga - Jazine je 3 m. Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.
- 5) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovista, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 6) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).
- 7) Maksimalna visina građevine je prizemlje (P), odnosno 4 m.
- 8) Prateći sadržaji mogu se graditi i unutar građivih dijelova - zone gradnje smještajnih građevina hotela i zone gradnje vila.

- 9) Na cijeloj površini turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1) (unutar i izvan gradivih dijelova) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.
- 10) Vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina moraju biti određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještajnih građevina.

2.2. Uvjeti smještaja građevina turističko ugostiteljske namjene T3 – kamp

Članak 28.

- 1) Unutar turističko-ugostiteljske zone određene su dvije površine kampa, razdvojene prometnicom. Maksimalni kapacitet jugoistočnog dijela kampa je 225 kreveta (75 kamp mjesta), a zapadnog dijela kampa 435 kreveta (145 kamp mjesta).

Namjena građevina

Članak 29.

- 1) U zoni turističko ugostiteljske namjene T3 – kamp, označenoj na grafičkom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, moguć je smještaj ureda uprave, recepcije kampa, mjenjačnice, manjih trgovačkih i uslužnih objekata (trgovina živežnim namirnicama i artiklima za plažu, voćarna, turističke informacije i sl.), čuvarske kućice, građevina pratećih sadržaja (sanitarije, cisterne za vodu), prostora za roštilj, pratećih sportsko rekreacijski i ugostiteljskih sadržaja (otvoreni sportski tereni - mini golf, stolni tenis, bočalište, fitness, umjetna stijena za penjanje, bazen te manji barovi i restorani) ~~i to isključivo na površini zone 3 označene na kartografskom prikazu "4 Način i uvjeti gradnje".~~ Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su gradivi dijelovi kampa za smještaj pratećih sadržaja unutar kojih je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz ovog stavka.
- 2) ~~Kamp mjesta i prostora za igru djece smiju se uređivati u zoni 2 i zoni 3.~~ Smještajne jedinice kampa mogu se postavljati unutar površina za postavljanje smještajnih jedinica u kampu i unutar gradivih dijelova kampa za smještaj pratećih sadržaja, prikazanih na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE..
- 3) ~~U zoni 1 dozvoljeno je uređenje zelenih površina i uređenje interne prometne mreže.~~ Na cijeloj površini kampa moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.

Smještaj građevina

Članak 30.

- 1) ~~Gradnja građevina iz prethodnog članka moguća je isključivo na gradivom dijelu zone 3 označenom na grafičkom prikazu 4. Oblici korištenja i način gradnje.~~ Unutar površina turističko-ugostiteljske namjene T3 – kamp, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica sukladno ovom Planu. Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.
- 2) Međusobna udaljenost građevina je minimalno 3 m.
- 3) Maksimalna GBP jedne građevine je 200 m².
- 4) Za građevine koje imaju bruto tlocrtnu površinu veću od 150 m² obvezno je arhitektonsko rješenje u više smaknutih volumena usklađeno s krajobraznim vrijednostima područja.

Udaljenost od stražnje i bočne međe

Članak 31.

- 1) Udaljenost građevina od ~~susjedne međe~~ vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prislige - Jazine je ~~h/2 ili~~ najmanje 3,0 m, ~~gdje je h visina građevine do vijenca.~~
- 2) ~~Prilikom rekonstrukciju postojećih građevine mogu se zadržati postojeće udaljenosti od međe.~~ Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

- 3) Udaljenost terasa, otvorenih stubišta i cisterna od ~~granica čestice~~ vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prisluga - Jazine ne može biti manja od 3,0 m.

Udaljenost građevine od regulacijskog pravca

Članak 32.

- 1) Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca javne prometnice je ~~5~~ 3,0 m, a od ruba interne prometnice nije određena.
- ~~2) Prilikom rekonstrukciju postojećih građevine mogu se zadržati postojeće udaljenosti od regulacijskog pravca.~~

Oblik, veličina i izgrađenost zone

Članak 33.

- 1) Maksimalna izgrađenost ~~zone 3 (čvrstim objektima)~~ površine gradivog dijela kampa je 12,5% (Kig 0,125), a koeficijent iskoristivosti zone 3 maksimalno 0,125. Smještajne jedinice, otvorena sportska igrališta i dječja igrališta ne ulaze u izračun kig-a.
- ~~2) Najmanje 40% površine zone 3 mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Kod rekonstrukcije postojećih građevina ili njihove zamjene može zadržati postojeći građevinski pravac i ako je na manjoj udaljenosti od propisane, odnosno ako se nalazi izvan planom određenih gradivih dijelova kampa, te uz zadržavanje postojeće gustoće korištenja, izgrađenosti građevne čestice i koeficijenta iskoristivosti, ako su te veličine veće od onih propisanih ovim Planom.~~

Visina i oblikovanje građevina

Članak 34.

- 1) Građevine mogu imati prizemnu etažu (P) i biti maksimalne visine 4,5 m.
- 2) Krovna konstrukcija može biti isključivo kosa. Kosa krovna konstrukcija izvodi se nagibom 20°-30°. Istak vijenca može biti najviše 25 cm. Izuzetno se kod rekonstrukcije krovništa u postojećim gabaritima dozvoljava zadržavanje postojećih nagiba.
- 3) Izvedena ravna krovništa koja zbog loše izvedbe ne odgovaraju svrsi, mogu se preurediti u kosa. Rekonstrukcija će se izvršiti u skladu s uvjetima uređenja propisanim ovim Planom.
- 4) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 5) Krovništa nije moguće pokrivati limom, šindrom, betonskim elementima i sličnim, podneblju neprimjerenim, materijalima.

Ograde i parterno uređenje

Članak 35.

- 1) Kamp mora biti potpuno ograđen.
- 2) Ogradu nije moguće izvoditi s punim podnožjem. Ograda mora biti prozirna, izvedena od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika te uz nju izveden zeleni nasad (živica ili drugo).
- 3) Maksimalna visina ograde je 3 m.
- 4) Potporne zidove, terase i sl. treba izvesti tako da se ne narušava izgled okoliša.
- 5) Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 1,5 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada ga je potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.
- 6) Najmanja površina obvezno ozelenjenog dijela građevne čestice na prirodnom tlu je 40%.

Priključak na prometnu infrastrukturu

Članak 36.

- 1) ~~Kazete i zone moraju~~ **Kamp mora** imati pristup na prometnu površinu.

Promet u mirovanju

Članak 37.

- 1) Potrebe prometa u mirovanju moraju se zadovoljiti unutar kampa. Normativi za dimenzioniranje dani su u poglavlju 4. ovih Odredbi.

Komunalno opremanje građevina

Članak 38.

- 1) Građevine svih namjena moraju imati priključak na javni vodoopskrbni cjevovod, elektroenergetsku mrežu i vodonepropusni sustav javne odvodnje.

3. Površine za športsko-rekreacijsku namjenu

Članak 39.

- 1) Ovim Planom određene su površine sportsko rekreacijske namjene – **rekreacija**, kupalište (s pripadajućim akvatorijem), ~~rekreacija uz plažu i rekreacija uz privezište~~ označene grafičkom oznakom **R2**, **R3**, ~~R4 i R5~~ na kartografskom prikazu br. 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA.
- 2) Plaže unutar obuhvata su uređene plaže.

~~Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijska namjena – sportsko-rekreacijski sadržaji hotela – R~~
Uvjeti uređenja na površinama sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija – R2

Članak 40.

- ~~1) Na površinama iz prethodnog stavka, moguć je smještaj i izgradnja objekata sportsko-rekreacijske namjene i to: otvoreni i zatvoreni sportski teren do 600 m² površine (košarka, nogomet, rukomet i sl.); tenis terena, bazen za plivanje vodene površine do 320 m²:~~
 - ~~• Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup na prometnu površinu minimalne širine kolnika 5,5 m.~~
 - ~~• Najmanja površina građevne čestice iznosi 1.200 m².~~
 - ~~• Minimalna udaljenost građevina od regulacijskog pravca ulica iznosi 5,0 m.~~
 - ~~• Minimalna udaljenost građevina od međa susjednih građevnih čestica je 4,0 m.~~
 - ~~• Na površinama izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi ograde, podzidi, prometne površine – kolni pristupi i parkirališta sa nadstrešnicama, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila.~~
 - ~~• najveći dopušteni broj etaža građevine osnovne namjene je dvije etaže (P+1)~~
 - ~~• najveća dopuštena visina osnovne građevine je 12,0 m.~~
 - ~~• krovna konstrukcija može biti isključivo kosa izvedena s nagibom 20°-30° i~~
 - ~~• istak vijenca može biti najviše 25 cm.~~
 - ~~• krovništa nije moguće pokrivati limom, šindrom, betonskim elementima i sličnim, podneblju neprimjerenim, materijalima.~~
 - ~~• najveći koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3, s time da se uračunavaju površine osnovnih i pratećih građevina uz osnovni sportski teren ili bazen, a to su: garderobe, sanitarije, uredi, priručno skladište, trgovina sportskim artiklima, ugostiteljski sadržaji, pogonske prostorije bazena, dvorane i sl.;~~
 - ~~• maksimalni koeficijent iskoristivosti nije veći od 0,8;~~
 - ~~• najveća visina pratećih građevina iznosi 4,5 m mjerena od zaravnatog terena do vijenca krova građevine;~~
 - ~~• etažna visina pratećih građevina je prizemna (P) uz mogućnost izgradnje podrumске etaže;~~
 - ~~• najmanja udaljenost pratećih građevina od susjednih građevnih čestica je 3m;~~
 - ~~• najmanje 40% građevne čestice mora biti ozelenjeno autohtonim zelenilom na prirodnom tlu.~~
 - ~~• horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje~~

- 1) Planom su obuhvaćene površine sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija - R2, kao površine izvan građevinskog područja odnosno izvan turističko-ugostiteljske zone Prisliga - Jazine. Na predmetnim površinama omogućava se uređenje podzida, staza najveće širine 2,0 m, odmorišta, vidikovaca uz očuvanje vrijednosti krajobraza. Omogućava se hortikulturna obrada područja, sadnja drveća i grmlja te gradnja potrebnih komunalnih i infrastrukturnih građevina i uređaja sukladno krajobraznim vrijednostima područja. Na pogodnim mjestima moguće je uređenje otvorenih dječjih igrališta.
- 2) Na površinama rekreacijske namjene iz ovog članka omogućava se gradnja i rekonstrukcija prometne i komunalne infrastrukture. Prilikom određivanja novih ili promjene postojećih trasa prometne i komunalne infrastrukture obavezno voditi računa o ambijentalnim vrijednostima krajolika (pratiti postojeću konfiguraciju terena, izbjegavati velike usjeke, zasjeka, potporne zidove i sl.). Pod komunalnom infrastrukturom iz ovog stavka podrazumijeva se linijska infrastruktura (plinopokrbrni i vodoopskrbrni cjevovodi, cijevi i kanali sustava odvodnje, podzemni i nadzemni kablovi elektroenergetskog i električnog komunikacijskog sustava i sl.) te njihove prateće građevine i uređaji (trafostanice, precrpne stanice i sl.).
- 3) Na površini sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija - R2 moguće je planirati lokaciju helidroma sukladno članku 49.a.

Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene – kupalište – R3

Članak 41.

- 1) Dozvoljeno je uređenje obale u svrhu formiranja i korištenja plaže (nasipanje šljunkom radi povećanje postojećih kupališnih kapaciteta) i postavljanjem montažnih građevina na površinu pripadajućih akvatorija. ~~tipa plutajućih sunčališta i sl.~~
- 2) Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA označene je načelna linija nasipanja. ~~Linija će biti detaljno utvrđena u postupku izrade studije utjecaja na okoliš.~~
- 3) Na površinama kupališta dozvoljeno je:
 - izvođenje zahvata na izgradnji zaštite obale i podmorskih pragova za zadržavanje materijala plaže
 - izvođenje zahvata na nasipanju za potrebe formiranja plaže, njenih kopnenih površina i dna u akvatoriju
 - gradnja "pera - mulića" radi zadržavanja šljunkovito-pješčanog dijela plaže i zaštite od djelovanja valova uključivo za postavljanje opreme za rekreaciju (tobogani, skakaonice i dr.)
 - izvođenje zahvata na izgradnji šetnice s pripadajućom urbanom opremom
 - gradnja / postavljanje pratećih sadržaja plaže (sanitarije, tuševi, kabine za presvlačenje, osmatračnice za čuvara plaže i drugih sadržaja u funkciji plaže i sl.) ukupne bruto razvijene površine do 50 m²
 - hortikulturno uređenje plaže
 - gradnja sunčališta, staza, stepenica i rampi za ulaz u more za osobe smanjene pokretljivosti te postavljanje sprava za igru djece, sport i rekreaciju (dječje igralište, fitness sprave i sl.)
 - postavljanje opreme plaže (podzemni ili nadzemni kontejneri za otpad, kante za otpad, klupe i ležaljke, info panoi, zastave, parkiralište za bicikle i slična pokretna te fiksno postavljena oprema)
 - postavljanje plutajućih objekata za potrebe sunčanja, zabavnih sadržaja na vodi i jednog pristana za izlazak gostiju s plovila (dužine do 20 m); ovi objekti ne smiju se na čvrsti način spajati s dnom (temeljenje i stupovi) ili obalom već isključivo pomoću sajli, užadi i sl.
- 4) Koncesiju za plažu moguće je dobiti isključivo u funkciji pripadajuće turističko-ugostiteljske zone u neposrednoj blizini. Koncesijom za kupalište može se dozvoliti ograđivanje isključivo uz suglasnost Općine Tisno.
- 5) Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA određena je načelna podjela koncesijskih područja. Dozvoljeno je izdavanje koncesije u manjem obuhvatu, s tim da se preostali dio površine koncesijskog područja ne može zasebno koncesionirati već samo kao proširenje postojeće koncesije.

Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz plažu – R4

Članak 42.

- 1) Planom je određena površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz plažu – R4, u južnom dijelu obuhvata plana, na kojoj je moguće planirati prateće sadržaje zone. ~~Dozvoljena~~ Izvan pojasa od najmanje 50 m od obalne crte dozvoljena je izgradnja otvorenih sportskih terena (tenis, odbojka, košarka, rukomet i sl.), bazena, objekta sanitarija do 30 m², pratećih manjih ugostiteljskih, trgovačkih, zabavnih, uslužnih te sličnih, s ovom namjenom povezanih, sadržaja.
- 2) ~~Gradivi dio određen je na kartografskom prikazu br. "4. Način i uvjeti gradnje".~~ Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određen je gradivi dio te površine unutar kojeg je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz prethodnog članka. Na cijeloj površini (unutar i izvan gradivog dijela) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.
- 3) ~~Minimalna udaljenost građevina od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m.~~ Unutar površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz plažu – R4, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica.
- 4) ~~Minimalna udaljenost građevina od međa susjednih građevnih čestica je 4,0 m.~~ Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.
- 5) Minimalna površina građevne čestice je 400 m².
- 6) Maksimalna površina građevne čestice jednaka je površini sportsko rekreacijske namjene – rekreacija uz plažu (R4).
- 7) ~~Na površinama izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi ograde, podzidi, prometne površine – kolni pristupi i parkirališta sa nadstrešnicama, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila.~~ Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1. Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.
- 8) ~~Površina rekreacijskih igrališta ne smije prelaziti 40% površine građevne čestice.~~ Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od granica obuhvata zone je 3 m.
- 9) ~~Površina ugostiteljskih i trgovačkih građevina ne smije prelaziti 20% građevne čestice i ne više od 75 m² GBP-a.~~ Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovšta, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 10) ~~Građevine moraju biti izgrađene od kamena i pokrivene kupom kanalicom nagiba 20° do 35° ili kamenim pločama.~~ Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).
- 11) Maksimalna visina građevine je prizemlje (P), odnosno 4 5 m.
- 12) Najmanje 40% površine građevne čestice ~~bude mora biti~~ uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
- 13) ~~Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup na prometnu površinu minimalne širine kolnika 5,5 m.~~
- 14) ~~Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,2 u što se ne uračunavaju površine sportskih terena i bazena.~~
- 15) ~~Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,2.~~

Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5

Članak 42.a

- 1) Planom je određena površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5, u pozadini obalnog dijela planiranog za privezište, na kojoj je moguće planirati prateće sadržaje zone (uključivo ugostiteljske sadržaje).
- 2) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određen je gradivi dio te površine unutar kojih je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz prethodnog članka. Na cijeloj površini (unutar i izvan gradivog dijela) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.
- 3) Unutar površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica.
- 4) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.
- 5) Minimalna površina građevne čestice je 400 m².
- 6) Maksimalna površina građevne čestice jednaka je površini sportsko rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5.
- 7) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1. Otvorena sportska igrališta i dječja igrališta ne ulaze u izračun kig-a.
- 8) Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od granica obuhvata zone je 3 m.
- 9) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 10) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).
- 11) Maksimalna visina građevine je prizemlje (P), odnosno 5 m.
- 12) Najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

4. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanje prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 43.

- 1) Trase i površine građevina i uređaja prometne i komunalne infrastrukturne mreže prikazane su u kartografskim prikazima broj 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA, 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ENERGETIKA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOOPSKRBA I ODVODNJA, mjerila 1:1000.
- 2) Detaljni raspored vodova komunalne infrastrukture unutar koridora određenih Planom, biti će utvrđen lokacijskom dozvolom.
- 3) Lokacijskom dozvolom može se odrediti gradnja uređaja i/ili postrojenja sustava prometne i komunalne infrastrukture i na drugim površinama od onih predviđenih stavkom 1. ovog članka ukoliko se time ne narušavaju uvjeti korištenja površina.

- 4) Prometni i infrastrukturni koridori predstavljaju sve površine i prateće građevine unutar Planom utvrđenih koridora ili građevnih čestica potrebnih za gradnju ili funkcioniranje prometne i komunalne infrastrukture s pratećim građevinama (transformatorska postrojenja i sl.).
- 5) U prvom i drugom podzemnom sloju prometne mreže predviđeno je polaganje vodova komunalne infrastrukture u funkciji sustava elektroničkog komunikacijskog prometa, cjevovoda vodoopskrbe, javne odvodnje otpadne i oborinske vode, plinoopskrbe te elektroenergetskih kabela i kabela javne rasvjete.
- 6) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja prometne i komunalne infrastrukture obvezno je pridržavati se važeće zakonske regulative kao i pravilnika kojima su određeni odnosi s drugim infrastrukturnim građevinama, uređajima i/ili postrojenjima. U postupku izdavanja lokacijske dozvole ili uvjeta građenja potrebno je pribaviti suglasnosti i mišljenja drugih korisnika infrastrukturnih koridora.
- 7) Način i uvjeti priključenja građevina na javnu prometnu površinu i/ili postrojenja i uređaje pojedine vrste komunalne infrastrukture bit će određeni posebnim uvjetima građenja nadležnih prometnih i komunalnih organizacija.

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 44.

- 1) Trase i koridori prometnog sustava definirani su u poglavlju 3.4. Prometna mreža, tekstualnog dijela Plana te u kartografskom prikazu broj 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA, mjerila 1:1000.
- 2) Moguće je i drugačije rješenje interne prometne mreže predložene unutar unutar površina turističko ugostiteljske namjene T1 i T3. Planom je određena osnovna javna prometna mreža te osnovna interna prometna mreža - kolno-pješačke površine unutar zone. Aktom za provedbu prostornih planova odnosno aktom za građenje, dozvoljeno je odrediti gradnju građevina interne prometne mreže i na drugim površinama /trasama koje nisu predviđene ovim Planom.

4.1.1. Cestovni promet

Članak 45.

- 1) Koridori prometnica namijenjeni su odvijanju cestovnog motornog prometa te pješačkog i biciklističkog prometa te izgradnju vodova komunalne infrastrukture. Površine u osnovnoj razini koridora cestovnih prometnica potrebno je dimenzionirati na način i u širinama koje će omogućiti sigurno odvijanje prometa svih vrsta i u svim vremenskim razdobljima i uvjetima.
- 2) ~~Najmanja udaljenost regulacijskog pravca novih javnih prometnih površina od ruba kolnika mora biti takva da omogućuje izgradnju najmanje nogostupa minimalne širine 1,50 m.~~ Planom je određeno šest prometnica unutar obuhvata Plana, planskih oznaka A, B, C, D, E i F. Na kartografskom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA, prikazani su poprečni presjeci prometnica.
- 3) ~~Širina središnje prometnice planske oznake "A" je 11,85 m i u osnovnoj razini uključuje kolnik širine 6,5 m (2 x 3,25 m), obostrane nogostupe širine 1,50 m i dvosmjernu biciklističku stazu širine 2,35 m.~~ Prometnica planske oznake A, povezuje naselje Tisno s turističko-ugostiteljskom zonom, a planirana je s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m), jednostranim okomitim parkiralištem, pješačkim nogostupom, sa sjeverne strane širine 1,5 m, te pješačkim nogostupom, biciklističkom stazom i pojasom zelenila s južne strane ukupne širine 4,85 m.
- 4) ~~Minimalna širina ulica planske oznake "B" i "D" je 10,85 m, što uključuje kolnik širine 5,5 m (2 x 2,75m), obostrane nogostupe širine 1,50 m i dvosmjernu biciklističku stazu širine 2,35 m. Iznimno, u dijelu uz postojeći objekt kampa, dozvoljena je izgradnja zapadnog nogostupa manje širine.~~ Postojeća kolno-pješačka površina planske oznake B, širine je 5,5 m, a povezuje južni dio sa sjevernim dijelom zone.
- 5) ~~Postojeća kolnopješačka površine planske oznake "C" je širine 5,5 m.~~ Prometnica planske oznake C planirana je s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m), obostranim pješačkim nogostupom (2 x 1,75 m) i

obostranim pojasom zelenila (2 x 3,0 m), ukupne širine 15,0 m. Na prometnici planske oznake C, uspostaviti će se poseban režim korištenja.

- 6) Prometnice planske oznake D i E planirane su s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m) te obostranim pješačkim nogostupom (2 x 1,50 m), ukupne širine 8,5 m, a predviđene su kao pristupne prometnice turističko-ugostiteljskoj zoni te se spajaju s postojećom kolno-pješačkom površinom planske oznake F, planirane s kolnikom širine 5,5 m.
- 6 7) Preko prometnih koridora ostvaruju se kolni, biciklistički i pješački pristupi do građevnih čestica te osiguravaju pojasevi unutar kojih je omogućeno polaganje vodova komunalne infrastrukture.
- 7 8) Prometni koridori su javne površine te za njih treba formirati zasebne građevne čestice.
- 8 9) Planom su određeni koridori osnovne mreže cestovnih prometnica, a u skladu s ulogom u prometnoj mreži razvrstani su kao ostale ulice. **Dozvoljena su odstupanja od određenih koridora osnovne mreže prometnica zbog konfiguracije terena. Točni koridori definirat će se projektom dokumentacijom uz uvjet da su moguće korekcije sukladno pravilima struke, ali se ne smije odstupati od koncepcije.**
- 9 10) Poprečni nagibi pješačkih hodnika i biciklističkih staza obvezno trebaju biti u padu od regulacijskog pravca prema glavnoj osi prometnice.
- ~~10~~ 11) Poprečni nagibi kolnika mogu biti jednostrešni (s kontinuiranim padom od jednog do drugog ruba kolnika) ili dvostrešni (od osi kolnika prema vanjskim rubovima), što će odrediti konfiguracija terena i način površinske odvodnje prometnih površina.
- ~~11~~ 12) U zonama križanja svih ulica, a u funkciji osiguranja pune preglednosti u svim privozima, zabranjena je sadnja nasada visokog zelenila.
- ~~12~~ 13) Sve kolne površine obvezno moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN kako bi bio omogućen pristup i operativni rad vatrogasnih vozila.
- ~~13~~ 14) **~~U zoni T3 (kamp) obavezno je izvesti najmanje glavnu internu prometnicu kampa ucrtanu na kartografskim prikazima, dok će se ostale interne prometnice kampa, ukoliko budu potrebne, izvoditi sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj. Interna prometna mreža mora biti takva da omogući nesmetan prolaz interventnog vatrogasnog vozila (minimalna širine kolnika 3,0 m s nosivošću koja prihvaća osovinski pritisak od 100 kN). Interne prometnice turističko-ugostiteljske zone moraju biti širine minimalno 3,0 m ako su jednosmjerne, a ukoliko se izvode kao dvosmjerne minimalna širina je 5,5 m. Sve interne prometnice moraju zadovoljiti i uvjet osovinske nosivosti od 100 kN (pristup vatrogasnom vozilu). Interna prometna mreža prikazana u kartografskim prikazima je načelna i dozvoljena su odstupanja koja ne remete uspostavljenu prometnu koncepciju.~~**
- ~~14~~ 14) **~~Prometnice moraju biti izgrađene s kamenim opločnjem ili od uvaljanog i dobro zbijenog kamena drobljenca ili šljunka (makadam) uz mogućnost stabilizacije putem cementa ili vapna. Ukoliko se prometnice asfaltiraju granulacijom i bojom moraju bit maksimalno prilagođene okolišu.~~**
- 15) Trasa interne prometnice uz južnu granicu turističke zone dana je načelno te ju je, zbog nepovoljnih obilježja terena, moguće izvesti unutar same zone ili neposredno uz zonu unutar površine sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija (R2).
- 16) Sva raskrižja unutar zone moguće je riješiti kao kružne tokove.

4.1.2. Promet u mirovanju, javna parkirališta i garaže

Članak 46.

- 1) Pri izgradnji potrebno je osigurati potreban broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta za osobna ili dostavna vozila. Za dimenzioniranje broja parkirališno-garažnih mjesta za potrebe građevina i sadržaja primjenjuju se **sljedeći** normativi ~~iz sljedeće tablice~~:

Namjena	Tip građevine	Potreban broj PM ili GM
---------	---------------	-------------------------

		prosječno	minimalno
Ugostiteljstvo i turizam	Vile	1 PM / 50m ² GBP	Prema kategoriji ali ne manje od 1 PM na sobu.
	Hotel, Pansion	1 PM / 70m ² GBP	
	Ugostiteljski objekti	1 PM / 30m ² GBP	
	Kamp	1 PM u blizini recepcije	
		1 PM/100 smještajnih jedinica	
Trgovina i skladišta	Trgovine	1 PM / 20m ² GBP	Najmanje 2 PM.
	Skladišta	1 PM / 100m ² GBP	
Poslovna i javna namjena	Banke, agencije, poslovnice	1 PM / 25m ² GBP	Najmanje 2 PM
	Uredi i kancelarije	1 PM / 50m ² GBP	
Kultura odgoj i obrazovanje	Kongresne dvorane	1 PM / 25m ² GBP	1 najmanje jedno PM za autobuse
Sport i rekreacija	Otvoreni sportski objekti bez gledališta	1 PM / 250m ² GBP	
	Zatvoreni sportski objekti bez gledališta	1 PM / 50m ² GBP	
	Sportski objekti i igrališta s gledalištem	1 PM / 100m ² GBP	ili 0,2 na 1 posjetitelja
Komunalni i prometni sadržaji	Tehničko-tehnološke građevine	1 PM / 50m ² GBP	

za hotele i vile najmanje jedno parkirno/garažno mjesto po smještajnoj jedinici, a za kamp jedno parkirno mjesto u blizini recepcije te jedno parkirno mjesto na sto smještajnih jedinica.

- 2) Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta iz gornje tablice određen je u odnosu na GBP odgovarajuće namjene građevine. Ukoliko se gradi građevina mješovite namjene potrebna parkirališna mjesta određuju se sukladno GBP u svake namjene zasebno. U koridoru planirane prometnice, planske oznake A, u južnom dijelu plana uz površinu kampa, planirano je uređenje parkirališnih mjesta s jugozapadne strane kolnika.
- 3) Potrebno je osigurati mjesto za parkiranje bicikla.
- 4) Potrebno je osigurati najmanje 2% ili minimalno 2 parkirna mjesta za autobuse.
- 5) U GBP za izračun PGM ne uračunava se površina garaže i površina jednonamjenskih skloništa.
- 6) Na grafičkom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA određene su površine dvaju parkirališta. "Parkiralište 1" kapaciteta 40 parkirnih mjesta je javno parkiralište namijenjeno posjetiteljima koji ne koriste smještajne kapacitete zone dok je "parkiralište 2" kapaciteta 174 mjesta namijenjeno za zadovoljene potreba za parkiranjem vila, hotela (T1) i njihovih pratećih sadržaja (R). Ostatak potrebnih parkirnih mjesta za turističko-ugostiteljsku namjenu – hotel (T1) i sportsko-rekreacijske sadržaje hotela (R) potrebno je osigurati u garažama uz izuzetak parkirnih mjesta za autobuse koje je moguće riješiti na otvorenim parkirnim površinama.
- 7 5) Dozvoljeno je natkrivanje parkirališta pergolom ili drugom laganom nadstrešnicom od betonskih okvira, metala, drva ili sličnih materijala.
- 8 6) Potreban broj parkirnih mjesta za kampove potrebno je riješiti zasebno unutar granica kampa.

4.1.3. Trgovi i druge pješačke površine

Članak 47.

- 1) Za nesmetano i sigurno kretanje pješaka predviđeno je urediti nogostupe, pješačke puteve te prilaze.
- 2) Uz javne pješačke površine iz stavka 1. ovog članka moguće je uređivanje stajališta javnog prijevoza, postavljanje gradske urbane opreme te kontejnera i posuda za sakupljanje korisnog otpada.
- ~~3) Za kretanje pješaka u svim je novim i postojećim ulicama planirano uređenje obostranih pješačkih hodnika širine minimalno 1,50 m.~~
- 4) Na potezima gdje je uz pješačke hodnike predviđeno vođenje biciklističkog prometa, nogostupi su visinski izdignuti 3 cm.
- 5) Sve pješačke površine treba izvesti tako da se zapriječi mogućnost stvaranja arhitektonskih i urbanističkih barijera. U provedbi će se primjenjivati propisi, normativi i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.
- 6) Za potrebe kretanja ~~invalidnih~~ osoba s invaliditetom, osoba s djecom u kolicima i sl., treba na mjestima prijelaza kolnika izvesti upuštene rubnjake. Rubnjaci u kontaktnom dijelu s kolnikom trebaju biti izvedeni u istoj razini odnosno od njega izdignuti do najviše 3 cm. Nagibi kao i površinska obrada skošenih dijelova hodnika trebaju biti prilagođeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima.
- 7) Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pješačke hodnike ili zelenilo odvajaju od kolnika iznosi 15 cm, na parkiralištima 12 cm te na vatrogasnim pristupima 8 cm.
- 8) Površina obrada, napose onih uz more, treba omogućiti sigurno kretanje i na mjestima vlažnih i mokrih površina.

4.1.4. Biciklistički promet

Članak 48.

- 1) ~~U koridoru svih cesta predviđeno je uređenje biciklističkih staza. U koridoru planirane prometnice, planske oznake A, u južnom dijelu plana uz površinu kampa, planirano je uređenje biciklističke staze. Staze su planirane~~ Staza je planirana jednostrano u širini od ~~2,35~~ 2,00 m i namijenjena je za dvosmjerni promet.

4.1.5. Pomorski promet

Članak 49.

- 1) Unutar obuhvata plana ~~(južna strana prema Murterskom kanalu) nalazi se privez za maksimalnog kapaciteta 20 brodica~~ određena je površina privezišta u funkciji turističko-ugostiteljske zone.
- 2) Na površini privezišta planira se uređenje obale i objekata za privez i zaštitu akvatorija te infrastrukturno opremanje. Na obali i na objektima za privez je potrebno osigurati prostor za potrebnu i propisanu opremu i uređaje za privez, opskrbu plovila, signalizaciju, označavanje, sigurnost obavljanja djelatnosti i zaštitu od požara i drugo.
- 3) Na površini privezišta dozvoljeni su:
 - zahvati na nasipanju za potrebe formiranja privezišta, njenih kopnenih površina i dna u akvatoriju
 - zahvati na uređenju privezišta kao izgradnja gatova te postavljanje pontonskih gatova (plutajućih objekata) i sidrenih blokova
 - gradnja "pera - mulića" radi zaštite od ispiranja i zaštite od djelovanja valova
 - zahvati na izgradnji šetnice s pripadajućom urbanom opremom
 - hortikulturno uređenje
 - postavljanje komunalne opreme (podzemni ili nadzemni kontejneri za otpad, kante za otpad, klupe, info panoi, zastave, parkiralište za bicikle i slična pokretna te fiksno postavljena oprema).
- 2) Unutar površine akvatorija ~~priveza~~ privezišta (L) označenog na grafičkom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, ~~dozvoljena je postavljanje gatova za privez brodica~~ dozvoljen je smještaj jednog

pristana veza maksimalne dužine operativne obale 20 m za prihvat turističkih brodova za prijevoz izletnika - turista. Unutar površine privezišta mogu se planirati i vezovi za maksimalno 72 plovila, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m².

3 5) Svi gatovi, u pravilu pontonskog tipa, moraju biti tako izvedeni da osiguraju nesmetanu cirkulaciju mora. Vrhovi gatova moraju biti označeni pozicijskim svjetlom radi orijentacije noću i u uvjetima smanjenje vidljivosti. Mora se osigurati nesmetan kolni i pješački pristup gatovima.

~~4) Na kopneni dijelu priveza osim uređenja obale nije dozvoljena nikakva gradnja te se mora osigurati nesmetan kolni i pješački pristup gatovima i plaži.~~

5-6) Gradnja lukobrana za zaštitu od valova i vjetra nije dozvoljena.

7) Detaljan prikaz privezišta, položaj gatova, uređenje obale i opremanje sadržajima utvrdit će se projektnom dokumentacijom, a u skladu s Odredbama ovog Plana.

8) Koncesiju za privezište moguće je dobiti isključivo u funkciji dijela turističko-ugostiteljske zone namijenjenoj smještaju hotela i vila. Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA određena je načelna podjela koncesijskih područja. Dozvoljeno je izdavanje koncesije u manjem obuhvatu, s tim da se preostali dio površine koncesijskog područja ne može zasebno koncesionirati već samo kao proširenje postojeće koncesije.

4.1.6. Zračni promet

Članak 49.a

- 1) Unutar turističko-ugostiteljske zone, na za to povoljnoj lokaciji na krovovima građevina, parkiralištu ili nekoj zasebnoj površini, moguće je predvidjeti slijetanje helikoptera za potrebe turističke zone.
- 2) Na kartografskom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA dana je načelna lokacija helidroma na površini sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija (R2).
- 3) Točna lokacija i uređenje prostora utvrdit će se projektnom dokumentacijom, prema konfiguraciji terena i mogućnosti prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima. Na lokaciji se može urediti poletno-sletna staza dimenzija do 38,0 x 38,0 m, koja može biti asfaltirana i kolni pristup minimalne širine 3,0 m do javnih prometnica.

4.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže

Članak 50.

- 1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prostora uređajima sustava elektroničkog komunikacijskog prometa definirani su u poglavlju 3.5. Komunalna infrastruktura, elektronička komunikacijska infrastruktura tekstualnog dijela Plana te na kartografskom prikazu broj 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ENERGETIKA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, mjerila 1:1000.
- 2) Za sve građevne čestice na području obuhvata Plana treba omogućiti priključak na pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu postavljanjem DEK kanalizacije unutar prometne mreže turističke zone.
- 3) Planom se omogućavaju uvjeti za rekonstrukciju i gradnju distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEK) radi optimalne pokrivenosti prostora potrebnim brojem priključaka u cijelom urbanom području.
- 4) Pojasevi distributivne kanalizacije mogu biti različitih širina (0,40-1,20 m), a zdenci izvedeni iz tipskih elemenata. Kabeli, u skladu s najnovijom tehnologijom, trebaju biti svjetlovodni čime će biti omogućeno pružanje više elektroničkih komunikacijskih usluga istovremeno i velikom brzinom.

- 5) Sve zračne elektroničke komunikacijske vodove prilikom rekonstrukcije cestovnih prometnica treba izmjestiti i zamijeniti podzemnim kabelima, a postojeće elektroničke komunikacijske kabele dopuniti na kompletnu DEK mrežu.
- 6) Prilikom polaganja distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije treba koristiti prvi podzemni sloj unutar postojećih i planiranih javnih cestovnih koridora uz obvezno pridržavanje minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu. ~~To znači da treba osiguriti sljedeće minimalne udaljenosti od drugih vodova komunalne infrastrukture:~~
 - ~~— pri paralelnom polaganju:~~
 - ~~— 0,5 m za energetske kabele do 10 kV;~~
 - ~~— 1,0 m za energetske kabele do 35 kV;~~
 - ~~— 2,0 m za energetske kabele iznad 35 kV;~~
 - ~~— 0,5 m za elektroničke komunikacijske kabele;~~
 - ~~— 1,0 m za plinovode;~~
 - ~~— 1,0 m za vodovode do 200 mm;~~
 - ~~— 2,0 m za vodovode preko 200 mm;~~
 - ~~— 1,0 m za cjevovode javne odvodnje;~~
 - ~~— pri prijelazu drugih vodova:~~
 - ~~— 0,5 m za energetske kabele;~~
 - ~~— 0,15 m za elektroničke komunikacijske kabele;~~
 - ~~— 0,15 m za plinovode;~~
 - ~~— 0,15 m za vodovode;~~
- 7) Unutar područja obuhvata, na u tu svrhu najpogodnijim lokacijama, a prema normativima za njihovu gradnju, biti će postavljene javne telefonske govornice.
- 8) Javne govornice osim unutar građevnih čestica i/ili zgrada predviđeno je postavljati i na javnim površinama kako bi se osigurala njihova cjelodnevna dostupnost. Lokacije javnih govornica treba uskladiti s mjestima sadržaja veće atrakcije odnosno koncentracije ljudi (stajališta autobusa, veće trgovine i sl.).
- 9) Planom se omogućuje postavljanje eventualno potrebnih građevina (vanjskih kabinet-ormarića) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.
- 9 10) Planom je određeno da je u podsustavu pokretnih elektroničkih komunikacija moguć smještaj osnovnih radijskih postaja i njihovih sustava na antenskim prihvatacima isključivo na građevinama ~~iznad središnje~~ južno od interne kolno-pješačke prometnice (površina na grafičkom prikazu "1. Korištenje i namjena površina" označena grafičkom oznakom "Gospodarska namjena – turističko ugostiteljska, T1 – Hotel") uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.
- ~~10~~ 11) U pravilu se postavljaju na fasadni ili krovni nosač visine do 5 m.
- ~~11~~ 12) Na mjestima gdje osnovne radijske postaje nisu vizualno prihvatljive, a funkcionalno su potrebne, obvezno ih je odgovarajućim tehničkim rješenjima prikriti.

4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 51.

- 1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prostora komunalnom infrastrukturnom mrežom (vodoopskrbni cjevovodi, cjevovodi odvodnje oborinskih i otpadnih voda, cjevovodi plinoopskrbe, elektroopskrbni kabele i kabele javne rasvjete) definirani su u poglavlju 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža, tekstualnog dijela Plana te u kartografskom prikazu broj 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOOPSKRBA I ODVODNJA i 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ENERGETIKA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, mjerila 1:1000.

- 2) Ukoliko se tokom razrade detaljne projektne dokumentacije ukaže potreba za dodatnim uređajima ili instalacijama infrastrukture moguće je na površinama drugih namjena formirati građevnu česticu za izgradnju tih uređaja.
- 3) Komunalna infrastrukturna mreža mora se polagati u koridorima osnovne cestovne mreže određene ovim Planom.
- 4) Izgradnja i polaganje vodova komunalne infrastrukture u pravilu je predviđena unutar koridora javnih prometnih površina u za tu svrhu osiguranim pojasima za svaku vrstu infrastrukture, a u skladu s načelnim rasporedom određenim u poprečnim presjecima.
- 5) Komunalnu infrastrukturu može se polagati i izvan koridora javnih prometnih površina pod uvjetom da se omoguću nesmetani pristup u svrhu izgradnje i/ili održavanja.
- 6) Prilikom izgradnje prometnica treba prethodno položiti sve planirane vodove komunalne infrastrukture.
- 7) Polaganje vodova komunalne infrastrukture treba biti usklađeno s posebnim uvjetima građenja nadležnih javnih komunalnih poduzeća, a koja će biti određena u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

4.3.1. Vodoopskrba

Članak 52.

- 1) Postojeći i planirani vodoopskrbni cjevovodi unutar područja obuhvata definirani su u poglavlju 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža, tekstualnog dijela Plana te prikazani u kartografskom prikazu broj 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOOPSKRBA I ODVODNJA, mjerila 1:1000.
- 2) Planom predviđena količine vode neće se moći osigurati bez izgradnje novih vodoopskrbnih objekata na području Općine Tisno.
- 3) U postupku izgradnje i uređenja planiranih koridora javnih prometnih površina unutar područja obuhvata planirano je položiti vodoopskrbne cjevovode sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke.
- 4) Novoplanirane cjevovode u funkciji opskrbe vodom za piće treba polagati unutar koridora javnih prometnih površina koristeći pri tome prvi podzemni sloj prvenstveno ispod pješačkih hodnika i biciklističkih staza. Gdje to uslijed određenih okolnosti nije moguće, cjevovode treba polagati ispod površina kolnika.
- 5) Vodoopskrbnu mrežu u pravilu treba formirati prstenasto u svrhu osiguranja stabilne i stalne opskrbe pitkom vodom.
- 6) Priključke građevina potrebno je izvesti do glavnog vodomjernog okna s kombiniranim impulsnim brojiлом za sanitarnu i protupožarnu vodu. Vodomjerno okno mora biti postavljeno izvan građevine, ali unutar njezine čestice.
- 7) Na priključku unutar javne površine treba izvesti zasun s ugradbenom armaturom.
- 8) Potrebne količine vode za gašenje požara obvezno je osigurati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara ~~(NN-8/06)~~.
- 9) Mreža vodoopskrbnih cjevovoda treba osigurati potrebne količine sanitarne i protupožarne vode (53 l/s) te imati izgrađenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrežu. Hidrante u pravilu treba projektirati kao nadzemne i postavljati izvan prometnih površina. Najveća dozvoljena udaljenost između pojedinih hidranata je 150 m.
- 10) Novi cjevovodi u svrhu provođenja mjera protupožarne zaštite ne mogu imati profil manji od 100 mm.
- 11) Trase cjevovoda unutar koridora cestovnih prometnica potrebno je uskladiti s ostalim postojećim i planskim vodovima komunalne infrastrukture u skladu s posebnim uvjetima njihovih korisnika.

- 12) Planom predviđena količine vode neće se moći osigurati bez izgraditi novih vodoopskrbnih objekata na području Općine Tisno.

Članak 52.a

- 1) **Dozvoljava se zahvaćanje mora za potrebe wellnessa i lječilišnog turizma.**

4.3.2. Odvodnja otpadne i oborinske vode

Članak 53.

- 1) Postojeći i planirani cjevovodi unutar područja obuhvata definirani su u poglavlju 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža, tekstualnog dijela Plana te prikazani u kartografskom prikazu broj 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA –VODOOPSKRBA I ODVODNJA, mjerila 1:1000.
- 2) Sustav javne odvodnje koncipiran je kao razdjelni. Podsustav otpadne vode prihvaćati će sve kategorije otpadnih voda i transportirati u kanalizacijski sustav Pirovac-Tisno-Jezera koji završava pročištačem otpadnih voda (~~27.000 ES za 1. stupanj onečišćenja~~) drugog stupnja pročišćavanja koji će imati konačni kapacitet u ljetnom razdoblju cca 20.000 ES i u zimskom razdoblju cca 4.500 ES i ispuštom u predjelu Gnijina. **Predviđeno je spajanje zone na javni sustav i centralni uređaj za pročišćavanje, a do izgradnje ovog sustava obavezna je izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda, odnosno kompletnog autonomnog sustava odvodnje koji mora zadovoljavati sve Zakonom propisane standarde zaštite voda i mora od onečišćenja.**
- 3) ~~Površina za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda određena je u središnjem dijelu obuhvata, u neposrednoj blizini kružnog toka.~~ Na kartografskom prikazu 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOOPSKRBA I ODVODNJA određena je površina za pročištač otpadnih voda. Njegova pozicija je načelna i detaljnom projektnom dokumentacijom moguće je predvidjeti i drugu lokaciju u neposrednoj blizini. S obzirom na etapnost/faznost ili parcijalno rješavanje pojedinih segmenata zone, dozvoljeno je zasebno rješavanje sustava odvodnje za pojedine prostorne cjeline zone.
- 4) Opterećenje uređaja utvrđeno je sukladno kapacitetu turističko ugostiteljske zone od ~~2400~~ 2300 gostiju a uređaj je predviđen kao kombinacija mehaničkog i biološkog.
- 5) Moraju se koristiti modularni bio-diskovi kako bi ih se moglo ugrađivati i dograđivati ovisno o potrebi i mogućnostima, odnosno, realiziranosti cjelokupne turističko ugostiteljske zone. Ukoliko se turističko ugostiteljska zona realizira po fazama nužno je da kapacitet pročištača bude sukladan kapacitetu faze uređenja zone.
- 6) Sukladno razvoju novih tehnologija kroz daljnju projektnu dokumentaciju moguće je predvidjeti i drugačije rješenje pročištača (veća površina građevne čestice, viši stupanj pročišćavanja i sl.) ukoliko se na taj način postiže viši ekološki standard.
- 7) Pozicija pomorskog ispusta u grafičkom prikazu je orijentacijska i njena pozicija biti će utvrđena kroz daljnju projektnu dokumentaciju uz uvjet da ispušt bude izvan kupališnih površina, na minimalnoj dubini od 5 metara i najmanje 150 metara od obale.
- 8) Do trenutka priključenja podsustava sanitarne odvodnje područja turističko ugostiteljske zone na planirani općinski sustav odvodnje mora se obavljati redovni monitoring zagađenja najmanje jednom u tri mjeseca a u vrijeme većeg opterećenja (trajanje turističko sezone) najmanje jednom mjesečno. Monitoringom će se utvrditi da li je stupanj pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda dovoljna razina pročišćavanja koja ne narušava propisanu kakvoću mora. U protivnom će trebati odrediti viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda odnosno propisati ograničenja ili zabraniti ispuštanje otpadnih voda.
- 9) Podsustav za oborinske vode prihvaćati će oborinske vode sa svih javnih prometnih površina i upuštati ih u recipijent Jadransko more **ili upojne bunare** uz prethodno pročišćavanje putem taložnice i separatora ulja i masti.

- 10) Kanale podsustava otpadnih voda planirano je polagati u svim javno prometnim površinama. Kanalsku mrežu predviđeno je izvesti uz gravitacijski princip tečenja. S tim ciljem, a u skladu s konfiguracijskim karakteristikama terena, glavni sabirni odvodni cjevovod biti će položen u koridoru ~~središnje ceste interne kolno-pješačke prometnice unutar površine namijenjene za hotel (T1)~~, sa smjerom odvodnje prema istoku.
- 11) Prostor sa sjeverne strane nije moguće odvodniti u cijelosti gravitacijski bez precrpnih uređaja. Prostor s južne strane predviđeno je odvodniti gravitacijski. Prikupljene otpadne vode prebačene u glavni sabirni odvodni cjevovod u ~~središnju internu kolno-pješačku~~ prometnicu.
- 12) Sve oborinske vode s građevnih čestica izvan javnih uličnih površina trebaju se upustiti u tlo na površini te građevne čestice ili raspršeno ili mrežom drenažnih cijevi ili koncentrirano upojnim bunarima uz uvjet da se oborinske vode s kolnih površina internih prometnica prethodno pročiste na separatoru ulja i masti s taložnicom.
- 13) ~~Oborinske vode s kolnih površina javnih prometnica će se potrebno je prije upuštanja u tlo putem mreže drenažnih kanala ili upojnih bunara prethodno pročistiti na nekom od dvaju separatora.~~
- ~~14~~ 13) S građevnih čestica zabranjeno je upuštanje otpadnih voda s opasnim elementima u sustav javne odvodnje. Sve otpadne sanitarne vode treba prije upuštanja u sustav javne odvodnje pročistiti na stupanj pročišćenja propisan Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari o otpadnim vodama.
- ~~15~~ 14) Prije upuštanja tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje svaki korisnik dužan ih je obraditi i pročistiti na razinu sanitarno-potrošnih otpadnih voda. Prethodno se iz tih voda moraju izdvojiti sve opasne i štetne tvari.

Članak 54.

- 1) Uvjeti i način gradnje građevina komunalne infrastrukture planskih oznaka IS2 ~~HS3~~ su:
- uređaje treba izvesti kao podzemne;
 - dijelovi uređaja koji vire iz tla trebaju biti udaljeni najmanje 3 m od regulacijskog pravca;
 - najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice je 1,0;
 - najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice je 1,0;
 - neizgrađen prostor treba zatravniti;
 - ograde se mogu izvoditi prema svim međama kao zaštitna žičana ograda maksimalne visine 2,0 m. Uz ogradu je moguća sadnja živice;
 - građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na ~~javnu~~ prometnu površinu;
 - priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskom pravcu.
- 2) Uvjeti i način gradnje građevina komunalne infrastrukture su određeni na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

4.3.3. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta

Članak 55.

- 1) Elektroenergetska postrojenja i uređaji definirani su u poglavlju 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža, tekstualnog dijela Plana te prikazani orijentacijski u kartografskom prikazu broj 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ENERGETIKA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, mjerila 1:1000.
- 2) Ovim Planom određena je izgradnja podzemnih elektroenergetskih srednjenaponskih i niskonaponskih vodova i vodova javne rasvjete te trafostanica.
- 3) Planom je predviđena izgradnja tipske transformatorske stanice snage 630, 1000 kVA ili druge snage.
- 4) Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje elektroenergetskih srednjenaponskih kablova i kablova javne rasvjete je 0,60 m.

- 5) Za zadovoljenje elektroenergetskih potreba treba zadovoljiti i uvjete dozvoljenog pada napona od transformatorske stanice do kablenskog priključka korisnika od 3% uz dodatni uvjet da pad napona do najudaljenijeg potrošača u strujnom krugu ne smije prelaziti 6%.

Transformatorske stanice ~~20~~ 10(20) / 0,4 kV

Članak 56.

- 1) Transformatorske stanice treba postavljati kao slobodnostojeće, a u oblikovnom smislu prilagoditi značajkama okoliša. Treba koristiti tipske trafostanice instalirane snage s transformatorima 1x630 (1000) ili 2x630 (1000) kVA prema tipizaciji HEP-a.
- 2) Uvjeti i način gradnje trafostanice su:
 - minimalne površina čestice je 30m².
 - najveća etažnost građevine je jedna etaža ~~— ili podrum ili prizemlje odnosno~~, a najveća dopuštena visina građevina je 5,0 m;
 - minimalna udaljenost od ruba čestice je ~~2~~ 1 m, a od regulacijskog pravca ~~3~~ 2 m;
 - ~~najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice je 0,5;~~ transformatorska stanica treba biti postavljena kao slobodnostojeća, a u oblikovnom smislu prilagođena značajkama okoliša. Moraju se koristiti tipske trafostanice instalirane snage s transformatorima prema tipizaciji HEP-ODS-a;
 - ~~najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice je 0,5;~~ u slučaju potrebe izgradnje transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV unutar postojećih ili planiranih građevnih objekata potrebno je osnovati pravo služnosti u korist izgradnje i održavanja transformatorske stanice;
 - neizgrađen prostor treba zatravniti;
 - ograde se mogu izvoditi prema svim međama kao zaštitna žičana ograda maksimalne visine 2,0 m s tim da je visina punog podnožja od kamena ili betona najviše 0,5 m. Uz ogradu je moguća sadnja živice;
 - građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na ~~javnu~~ prometnu površinu minimalne širine kolnog pristupa 4,0 m. Iznimno se dopušta kolni pristup na prometnu površinu preko druge čestice uz osnivanje prava služnosti kolnog prolaza u širini min. 4 m;
 - za izgradnju tipske kablenske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV s mogućnošću instalirane snage do 1000 kVA mora se osigurati mogućnost pristupa auto dizalice široj stranici transformatorske stanice.
- 3) Uvjeti i način gradnje građevina komunalne infrastrukture su određeni na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.
- 4) Iz razloga nedostatka potrebnih podataka o specifičnostima konzuma na pojedinim lokacijama, broj i pozicija transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, te vodova 10(20) kV, dani su načelno te se ovim planom ostavlja mogućnost izmjene broja i označenih lokacija.

Mreža visokog napona

Članak 57.

- 1) Područje obuhvaćeno Planom priključeno je na elektroenergetski sustav i napaja se električnom energijom iz TS 35/10(20) kV Tisno, preko distributivne mreže i TS 10/0,4 kV.

Mreža niskog napona 0,4 kV

Članak 58.

- 1) Planom se određuje izvedba kablenske niskonaponske mreže koristeći vodiče za naponsku razinu od 0,4 kV.
- 2) Elektroenergetsku mrežu treba projektirati i izvoditi prema njemačkim propisima DIN EN 1998 uz uvažavanje postojećih hrvatskih propisa i smjernica.

- 3) Kabele treba postavljati na dubini od 0,80 m, a na mjestima prijelaza kolnika obvezna je njihova dodatna odgovarajuća fizička (mehanička) zaštita uvođenjem u zaštitne cijevi.
- 4) Položaj elektroenergetskih vodova neovisno od naponske razine određen je u izvankolničkim površinama u skladu s rasporedom pojaseva infrastrukturnih vodova u poprečnom presjeku ulica.

Javna rasvjeta

Članak 59.

- 1) Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s klasifikacijom prema preporukama "Javna rasvjeta" što u prvom redu podrazumijeva prometnu funkciju. U tom smislu primjenjivat će se klase javne rasvjete B (C).
- 2) Sve stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u načelu sa standardima za određene kategorije prometnica.
- 3) Stupove u ulicama treba bojom i oblikom prilagoditi postojećim specifičnim objektima prateće izgradnje koji svojom namjenom i arhitekturom predstavljaju izdvojenu cjelinu moguće je korištenje stupova javne rasvjete i vrste rasvjete koji će s tim objektom činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.
- 4) Rasvjeta treba biti ekološka, bez nefunkcionalnog rasvjetljavanja.

Dopunski, prirodno obnovljivi izvori energije

Članak 59.a

- 1) Ovim Planom omogućava se iskorištavanje sunčeve energije za potrebe pojedinačnih zgrada. Dozvoljeno je postavljanje fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora na krovne plohe i krovne prihvate te nadstrešnice na parkiralištima za potrebe elektrifikacije pojedinačnih zgrada, proizvodnje električne energije, grijanje vode, grijanje, hlađenje i ventilaciju i sl.
- 2) Na čestici je dozvoljeno postavljanje manjih sustava obnovljivih izvora energije kao što su dizalice topline (toplinske crpke), mali vjetroagregati i sl.

5. Uvjeti uređenja javnih i ostalih zelenih površina

Članak 60.

- 1) U sklopu površina javnog parka (Z1) omogućeno je uređenje i izgradnja:
 - pješačkih staza,
 - dječjih igrališta,
 - ~~manje~~ manjih rekreacijskih igrališta.
- 2) Pod manjim rekreacijskim igralištima smatraju se igrališta površine do 50 m² bez natkrivenih prostora i pomoćnih prostorija (boćalište, minigolf, šah na tlu i sl.), umjetne stijene za penjanje do visine 5 m².
- 3) Ukupna površina svih rekreacijskih igrališta na čestici ne smije prelaziti 20% površine čestice.
- 4) Pri uređenju površina iz prvog stavka ovog članka potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo i postojeću konfiguraciju terena.
- 5) Površine javnog parka se opremaju parkovnom i likovnom opremom (klupe, košarice za otpatke, pergole, paviljoni, fontane, skulpture i sl.) te javnom rasvjetom, uređajima za zalijevanje i opremom za rekreaciju i sl.
- 6) Pješačke staze uređuju se popločenjem, prirodnim ili umjetnim kamenom, betonskim opločnicima i sl.
- 7) Dječja igrališta opremaju se sukladno uzrastu kojem su namijenjena odvojeno po dobnim skupinama uz zadovoljenje sigurnosnih standarda.

- 8) Građevine u parku obavezno je graditi od tradicionalnih materijala (kamen), a dozvoljeno ih je pokriti kupom kanalicom nagiba 20° do 35° ili kamenim pločama na tradicionalan način i u tom slučaju nagib krovnih ploha uskladiti s pokrovom.
- 9) Ozelenjavanje parkovne površine izvesti pretežito visokim, autohtonim zelenilom u zatravnjenim površinama.

6. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina ambijentalnih vrijednosti

Članak 61.

- 1) Prostorom posebnih prirodnih karakteristika i ambijentalnih vrijednosti s ograničenjima u gradnji i korištenju, u kojima se može dopustiti gradnja uvažavajući posebne zaštitne mjere i uvjete uređenja prostora određene ovim Planom smatra se zaštićeno obalno područje mora (ZOP) koje se odnosi na cijeli obuhvat Plana.
- 2) U ZOP-u se:
 - potiče održavanje, prirodna obnova i sadnja šuma i autohtone vegetacije napose u sportsko-rekreacijskim i ugostiteljsko-turističkim zonama;
 - okoliš štiti planiranom gradnjom i komunalnim opremanjem;
 - osigurava slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u korištenju, osobito pomorskog dobra i svih površina nastalih nasipavanjem.
- 3) Kvalitetno visoko zelenilo (masline i borovi) unutar obuhvata plana potrebno je u maksimalnoj mjeri štiti.
- 4) Na području obuhvata Plana nema zaštićenih područja niti područja ekološke mreže.
- 5) Određuju se sljedeće mjere zaštite u cilju očuvanja strogo zaštićenih vrsta:
 - u što većoj mjeri očuvati prirodnost i povoljne stanišne uvjete na područjima i u neposrednoj blizini recentnih nalazišta strogo zaštićenih vrsta.
- 6) Određuju se sljedeće mjere zaštite u cilju očuvanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova:
 - ugrožene i rijetke stanišne tipove očuvati na što većoj površini i u što prirodnijem stanju, ne planirati zahvate kojima se unose strane (autohtone) vrste,
 - osigurati propisno zbrinjavanje otpada i pročišćivanje otpadnih voda,
 - postojeću vegetaciju i preostale očuvane dijelove morske obale u što većoj mjeri ostavljati u prirodnom stanju,
 - za glavne prometne površine u što većoj mjeri koristiti postojeće ceste i puteve,
 - površine prometne komunikacije kroz zonu sportsko rekreacijske namjene planirati ponajprije kao pješačke i/ili biciklističke staze, bez značajnog zadiranja u drvenastu vegetaciju,
 - parkirne površine što više uklopiti u prostore prekinutog sklopa krošanja drveća, a nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
 - sadržaje/objekte u zoni sportsko-rekreacijske namjene i ugostiteljsko-turističke namjene što intenzivnije uklopiti u prostore uz postojeće ceste te uz postojeće i planirane puteve/staze, hortikulturno uređenje provoditi uz primjenu zavičajnih (autohtonih) vrsta.

7. Postupanje s otpadom

Članak 62.

- 1) Komunalni otpad u turističko ugostiteljskoj zoni obvezno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem.
- 2) Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere za papir, staklo, metal, baterije i sl.).
- 3) Za postavljanje kontejnera obvezno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl.
- 4) Kruti otpad može se odlagati samo na za to određena mjesta.

- 5) Za trajno rješenje deponiranja komunalnog otpada PPUO-om je određena lokacija odlagališta komunalnog otpada Bikarac (Grad Šibenik). Planirana lokacija transfer stanice za područje Općine Tisno (prikupljanje otpada prije njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom odlagalištu) nalazi se na području Veprštak.

8. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 63.

- 1) Na području turističko ugostiteljske zone ne dozvoljava se razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.
- 2) **Čuvanje i poboljšanje kvalitete morske vode i očuvanje kvalitete tla ostvaruje se sljedećim mjerama:**
 - planiranjem i gradnjom građevina za odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
 - upuštanjem otpadne vode u sustav javne odvodnje a, do njegove izgradnje otpadne vode upuštaju se cjeloviti autonomnog sustava javne odvodnje
 - otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročititi predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju:
 - zabrana, odnosno ograničenje ispuštanja opasnih tvari propisanih uredbom o opasnim tvarima u vodama;
 - kontrolirano odlaganje otpada;
- 3) **Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka:**
 - unapređivanje mobilnosti, osiguranjem površina za nesmetano kretanje bicikla, pješaka, itd.;
 - štednjom i racionalizacijom energije omogućavanjem korištenja sunčeve energije;
 - prostornim razmještajem, kvalitetnim tehnologijama i kontinuiranom kontrolom gospodarskih djelatnosti.
- 4) **Smanjenje prekomjerne buke:**
 - provodit će se prema Zakonu o buci i pripadajućim pravilnicima čime se sprječava nastajanje prekomjerne buke pri lociranju građevina, sadržaja ili namjena te smanjuje prekomjerna buka u dopuštene granice.
- 5) **Sprječavanje lociranja ili zadržavanja gospodarstvenih djelatnosti koje predstavljaju rizik**, odnosno opasnost po okoliš (onečišćavanjem zraka, vode, tla te bukom, opasnošću od akcidenata, eksplozija, požara i sl.).
- 6) **Primjena mjera zaštite stabilnosti tla** - sprječavanje ispiranja tla očuvanjem šumske i druge autohtone vegetacije.
- 7) **Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti**

Mjere zaštite određene su ovim Planom, a temelje se na polazištima i ciljevima Plana, pri čemu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zaštite, a što se posebno ističe u sljedećim elementima:

 - načinom gradnje i gustoćom izgrađenosti;
 - planiranom visinom građevina;
 - mjerama sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš;
 - očuvanjem postojećih kompleksa vrijedne vegetacije unutar turističko ugostiteljske zone;
 - korištenjem alternativnih izvora energije - sunčeve energije - postavljanjem kolektora;
 - uvjetovanjem projektiranja građevina prema stupnju ugroženosti od potresa. U svrhu efikasne zaštite od mogućih potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području očekivanog intenziteta potresa VII stupnjeva MCS ljestvice te ih uskladiti s posebnim propisima za navedenu seizmičku zonu.
 - mjerama za zaštitu od požara, uz obvezno osiguranje i gradnju svih elemenata koji su nužni za učinkovitu zaštitu od požara prema posebnim propisima i normativima koji uređuju ovo područje.

- 8) Način uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva te evakuacija i zbrinjavanje stanovništva i materijalnih resursa odvijat će se sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine Tisno. Sirena za uzbunjivanje stanovništva može biti postavljena u zgradi hotela ili recepcije kampa. Evakuacija unutar obuhvata plana obavljat će se preko prometne mreže. Radi osiguranja pristupa interventnih vozila i omogućavanja evakuacije propisane su visine i udaljenosti građevina od prometnih površina kako bi se spriječilo njihovo rušenje na prometne površine. Osim evakuacije kopnenim putem, evakuacija je moguća i morskim putem. Za okupljanje i zbrinjavanje stanovništva, zaposlenika i gostiju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća koristit će se neizgrađene zelene površine. Ovim planom nije predviđena gradnja jednonamjenskih skloništa.

9. Mjere provedbe plana

9.1. Rekonstrukcija građevina

Članak 64.

- 1) Za rekonstrukciju postojećih građevine unutar obuhvata kampa primjenjuju se odredbe za planirane građevine osim u dijelu udaljenosti od međa susjedne građevnih čestica i regulacijskog pravca koje se mogu zadržati.

**IZMJENE I DOPUNE UPU
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE
PRISLIGA-JAZINE**

Odredbe za provedbu

konačni prijedlog

Naručitelj:	Općina Tisno
Nositelj izrade:	Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno
Koordinator naručitelja:	Ivica Pirjak, dipl.ing.
Izvršitelj:	Akteracija d.o.o. Matije Divkovića 67 10090 Zagreb
Direktor:	Ivan Kapović, mag.ing.arch.
Odgovorni voditelj:	Ivan Kapović, mag.ing.arch.
Stručni tim:	Ivan Kapović, mag.ing.arch. Nina Kelava, dipl.ing.arh. Petar Cigetić, struč.spec.ing.aedif.

Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA Općina: TISNO	
Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE UPU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE PRISLIGA-JAZINE konačni prijedlog	
Odluka o izradi: Službeni glasnik Općine Tisno 1/17, 7/19	Odluka o donošenju: Službeni glasnik Općine Tisno/20
Javna rasprava objavljena: U Slobodnoj Dalmaciji, 11.3.2019. i 3.4.2019. U Slobodnoj Dalmaciji, 24.8.2020.	Javni uvid održan: od 21.3.2019. do 19.4.2019. od 28.8.2020. do 11.9.2020.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: _____ Ivica Pirjak, dipl.ing.
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19): Klasa: ... Ur.broj: ... Datum: ...	
Pravna osoba koja je izradila plan:  AKTERACIJA d.o.o. Matije Divkovića 67, Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: _____ Ivan Kapović, mag.ing.arch.
Odgovorni voditelj: _____ Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Stručni tim u izradi plana: Ivan Kapović, mag.ing.arch. Nina Kelava, dipl.ing.arh. Petar Cigetić, struč.spec.ing.aedif.	
Pečat Općinskog vijeća:	Predsjednik Općinskog vijeća: _____ Petar Jakovčev
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: _____ ...	Pečat nadležnog tijela:

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

- 1) U članku 6., stavku 2), iza riječi “fazama” dodaje se tekst “i u etapama”, a riječ “fazi” mijenja se tekstem “fazi / etapi”.
- 2) U istom članku, stavku 3), iza riječi “građevina” dodaje se tekst “i uređenje površina”.
- 3) U istom članku, istom stavku, alineji 2., riječ “otvorne” mijenja se riječju “otvorene”, iza riječi “površine” dodaje se tekst “i građevine”, ispred riječi “bazeni” dodaje se tekst “otvoreni i zatvoreni”, a iza riječi “bazeni” dodaje se tekst “, sportske dvorane”.
- 4) U istom članku, istom stavku, alineja 3. se briše, a dodaju se nove alineje 3. i 4. koje glase: “
 - pomorske sadržaje i infrastrukturu,
 - prometnu i komunalnu infrastrukturu, zelene površine i sl.”.
- 5) U istom članku, stavku 4), postojeća tablica mijenja se sljedećom tablicom:

Oznaka	Namjena	Površina ha	%
T1	- ugostiteljsko-turistička namjena - hotel - izgrađeno	2.27	9.49%
T1	- ugostiteljsko-turistička namjena - hotel - neizgrađeno	10.77	45.01%
T3	- ugostiteljsko-turistička namjena - kamp - izgrađeno	2.17	9.07%
T3	- ugostiteljsko-turistička namjena - kamp - neizgrađeno	0.96	4.01%
Z1	- javna zelena površina - park	1.84	7.69%
R2	- rekreacija (izvan obuhvata ugostiteljsko-turističke zone)	16.87	
R3	- kupalište - kopneni dio	2.96	12.37%
R3	- kupalište - akvatorij	8.89	
R4	- rekreacija uz plažu	1.72	7.19%
R5	- rekreacija uz privezište	0.30	1.25%
IS1	- trafostanica	0.01	0.04%
IS2	- pročistač otpadnih voda	0.01	0.04%
L	- privezište - kopneni dio	0.09	0.38%
L	- privezište - akvatorij	0.84	
	- prometne površine - cestovne unutar ugostiteljsko-turističke zone	0.83	3.47%
	- prometne površine - cestovne izvan ugostiteljsko-turističke zone	1.68	
UKUPNO ugostiteljsko-turistička zona (bez akvatorija)		23.93	100.00%
UKUPNO površina unutar granice obuhvata UPU-a		52.21	

- 6) U istom članku, stavku 7), dodaje se nova alineja 2. koja glasi: “
 - recepcija, sanitarni čvorovi i ostali obvezni prateći sadržaji kampa”.
- 7) U istom članku, stavku 7), dosadašnje alineje 2.-4. postaju alineje 3.-5.
- 8) U istom članku, stavku 7), u zadnjoj (5.) alineji briše se tekst “, minimalnim uvjetima”, a tekst “smještajnih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste objekata za smještaj" (NN 75/08)” mijenja se tekstem “ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi”.
- 9) U istom članku, dodaje se novi stavak 9) koji glasi: “
 - 9) Postojeći kampovi mogu se zadržati u postojećem obuhvatu.”.

10) U istom članku, dosadašnji stavci 9), 10) i 11) postaju stavci 10), 11) i 12).

11) U istom članku, dosadašnji stavak 12) i naslov ispred njega se brišu.

12) U istom članku, dodaje se novi stavak 16) i naslov ispred njega, koji glase: “

Sportsko-rekreacijska namjena – rekreacija uz privezište – R5

16) Dozvoljena je izgradnja otvorenih sportskih terena, pratećih ugostiteljskih i trgovačkih te sličnih, s ovom namjenom povezanih sadržaja, u pozadini obalnog dijela planiranog za privezište.”.

13) U istom članku, dosadašnji stavak 16) koji sad postaje stavak 17) te naslov ispred njega, mijenjaju se i glase: “

Privezište – L

17) Planira se uređenje privezišta u kojem je dozvoljen smještaj vozova za maksimalno 72 plovila i jednog pristana veza za prihvata turističkih brodova za prijevoz izletnika - turista.”.

14) U istom članku, dosadašnji stavak 17) i naslov ispred njega se brišu.

15) U istom članku, stavku 18), alineji 1., tekst “, separatora ulja i masti s taložnicom (IS2)” se briše, a broj “3” mijenja se brojem “2”.

16) U istom članku, dodaje se novi stavak 19) koji glasi: “

19) Na površinama svih namjena može se graditi prometna i infrastrukturna mreža i manje infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji te uređivati pješačke staze, zelene površine i dječja igrališta.”.

Članak 5.

1) U članku 7., stavku 1), iza teksta “određene su” dodaje se riječ “tri”, iza riječi “hotel” dodaje se tekst “(T1)”, iza riječi “i” dodaje se tekst “dvije površine turističko-ugostiteljske namjene –”, iza riječi “kamp” dodaje se tekst “(T3)”, a tekst “planskom oznakom T1 i T3” se briše.

2) U istom članku, stavku 2), broj “2100” mijenja se brojem “2300”, broj “420” mijenja se brojem “216”, riječ “privez” mijenja se riječju “privezište”, broj “1680” mijenja se brojem “2084”, iza riječi “jugoistočnog” dodaje se riječ “dijela”, iza riječi “zapadnog” dodaje se riječ “dijela”, iza teksta “(145 kamp mjesta)” dodaje se zarez, a broj “1020” mijenja se brojem “1424”.

Članak 6.

1) U naslovu ispred članka 8., iza riječi “namjene” dodaje se tekst “T1 - hotel”.

Članak 7.

1) U članku 8., stavku 1), broj “1020” mijenja se brojem “1424”, tekst “minimalno 840 ležajeva potrebno ostvariti u hotelu a” se briše, a broj “180” mijenja se tekstem “30% odnosno 427 kreveta moguće ostvariti”.

2) U istom članku, stavak 2) mijenja se i glasi: “

2) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su gradivi dijelovi - zone za izgradnju vila (istočni, središnji i sjeverni dio obuhvata) i gradivi dio - zona za izgradnju smještajnih građevina hotela (južni dio obuhvata) te gradivi dijelovi - zone gradnje pratećih sadržaja. Granica između gradivog dijela - zone gradnje smještajnih građevina hotela i gradivog dijela - zone gradnje vila može odstupati od one određene kartografskim prikazom 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE, ali na način da ne remeti prostornu koncepciju zone.”.

3) U istom članku, dodaju se novi stavci 4), 5) i 6) koji glase: “

4) Unutar površina turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1), moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica sukladno ovom Planu.

- 5) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene i jedna ili više građevina pratećih sadržaja koje zajedno čine funkcionalni sklop.
- 6) Najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.”.

Članak 8.

- 1) Članak 9. mijenja se i glasi: “

Članak 9.

- 1) Vile se mogu graditi na površinama turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1), unutar gradivih dijelova - zone gradnje vila, označenih na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE.
- 2) Jedna vila smatra se jednom smještajnom jedinicom.”.

Članak 9.

- 1) Članak 10. i naslov ispred njega se brišu.

Članak 10.

- 1) U članku 11., stavku 1), riječ “i” mijenja se zarezom, a iza riječi “poluugrađene” dodaje se tekst “ili ugrađene”.
- 2) U istom članku, stavak 2) se briše, a dosadašnji stavci od 3) do 7) postaju stavci 2) do 6).
- 3) U istom članku, dosadašnji stavak 3), a sad stavak 2) mijenja se i glasi: “
 - 2) Krov može biti ravan ili kosi. Ako se građevine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 20°, a maksimalni nagib 35°. Ovim planom dozvoljeno je postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih elemenata.”.
- 4) U istom članku, dosadašnji stavak 5), a sad stavak 4) mijenja se i glasi: “
 - 4) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).”.
- 5) U istom članku, dosadašnji stavak 6), a sad stavak 5) mijenja se i glasi: “
 - 5) Etažnost vile može biti: najviše suteran, prizemlje i dva kata (Su+P+2) odnosno prizemlje i tri kata (P+3), uz mogućnost gradnje podruma. Maksimalna visina je 14 m. Kod kaskadne izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine, od konačno uređenog terena, vertikalno uz to pročelje. Visina građevine u bilo kojoj točki od konačno uređenog terena ne smije biti veća od 14 m.”.
- 6) U istom članku, dosadašnjem stavku 7), a sad stavku 6), iza riječi “pročelja” dodaje se tekst “, odnosno u ravnini krova kao kupola ili volumen s horizontalnim ili konkavnim prozorom”.

Članak 11.

- 1) U naslovu ispred članka 12., tekst “od regulacijske linije” se briše.

Članak 12.

- 1) U članku 12., stavak 1) mijenja se i glasi: “
 - 1) Minimalna udaljenost između pojedinih građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost građevina od vanjskih međa ugostiteljsko-turističke zone Prisluga - Jazine je 1,5 m.”.
- 2) U istom članku, stavku 2), broj “5” mijenja se brojem “3,0”, iza riječi “metara” dodaje se zarez, a tekst “3 m” mijenja se tekstom “nije određena”. Na kraj stavka dodaje se tekst “Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.”.

3) U istom članku dodaju se novi stavci 3) i 4) koji glase: “

3) Iznimno, kod nadogradnje postojećih građevina (povećanja tlocrtna površine i visine) na čestici k.č.br. 1290/5 k.o. Tisno, može se zadržati postojeći građevinski pravac.

4) Podrumske etaže moguće je izvoditi na međi.”.

Članak 13.

1) U naslovu ispred članka 13. riječ “kazeta” se briše.

Članak 14.

1) Članak 13. mijenja se i glasi: “

1) Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice je 30%. Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.

2) Koeficijent iskoristivosti (kis) ne može biti veći od 0,8.”.

Članak 15.

1) U članku 14., stavku 4), riječ “kazeta” mijenja se tekstem “susjednih čestica”.

2) U istom članku, stavak 8) se briše.

Članak 16.

1) U članku 15., stavak 1) mijenja se i glasi: “

1) Pristup vilama može biti kolni i/ili pješački. Ukoliko je do vile osiguran samo pješački pristup, isti mora biti najmanje širine 1,8 m i prilagođen kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a maksimalna udaljenost do parkirališta je 150 m. Kolni pristup vilama može se ostvariti preko ostalih ulica, kolno-pješačkih površina ili preko interne prometne mreže.”.

Članak 17.

1) U članku 16., stavku 1), riječ “kazeta” mijenja se riječju “površina”, a iza teksta “T1 namjene.” dodaje se tekst “Potrebno je osigurati najmanje jedno parkirno mjesto po smještajnoj jedinici. Za ostale sadržaje minimalni broj parkirnih mjesta određuje se sukladno poglavlju 4.1.2. Odredbi.”.

Članak 18.

1) U članku 17., stavku 1), tekst “javne kanalizacije odvodnja” mijenja se tekstem “javnog sustava odvodnje, odvodnja”, riječ “kanalizacijskim” mijenja se riječju “vlastitim”, tekst “javne kanalizacije” mijenja se tekstem “javnog sustava odvodnje”, a riječ “javni” se briše.

2) U istom članku, stavku 2), riječ “javne” se briše.

Članak 19.

1) U članku 18., stavku 1), tekst “4. Oblici korištenja i način gradnje” mijenja se tekstem “4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE”, tekst “površina za izgradnju hotela” mijenja se tekstem “gradivo dio - zona gradnje smještajnih građevina hotela”, a tekst “slični sadržaji” mijenja se tekstem “sličnih sadržaja”.

2) U istom članku, stavku 2), iza teksta “trgovačke djelatnosti,” dodaje se tekst “zdravstvene i medicinske djelatnosti,”.

Članak 20.

1) Članak 19. i naslov ispred njega se brišu.

Članak 21.

1) Članak 20. i naslov ispred njega se brišu.

Članak 22.

1) U članku 21., stavku 1), tekst “, a osobito visinom” se briše.

2) U istom članku, stavku 2), tekst “jednu podzemnu i 4 nadzemne etaže” mijenja se tekstem “više podzemnih i 10 nadzemnih etaža”.

- 3) U istom članku, stavku 3), broj "13" mijenja se brojem "40", a na kraj stavka dodaje se tekst "Kod kaskadne izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine, od konačno uređenog terena, vertikalno uz to pročelje. Visina građevine u bilo kojoj točki od konačno uređenog terena ne smije biti veća od 40 m."
- 4) U istom članku, stavak 4) mijenja se i glasi: "
- 4) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.)."
- 5) U istom članku, stavak 6) mijenja se i glasi: "
- 6) Krov može biti ravan ili kosi. Ako se građevine izvode s kosim krovom minimalni nagib može iznositi 20° , a maksimalni nagib 35° . Ovim planom dozvoljeno je postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih elemenata."
- 6) U istom članku, stavak 7) se briše, a dosadašnji stavak 8) postaje stavak 7).

Članak 23.

- 1) U naslovu ispred članak 22., tekst "od bočnih i stražnje međe" se briše.

Članak 24.

- 1) U članku 22., stavci 1) i 2) mijenjaju se i glase: "
- 1) Minimalna udaljenost između pojedinih građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost građevina od vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prisluga - Jazine je 1,5 m.
- 2) Najmanja udaljenost građevine od regulacijske linije javne prometnice je 3,0 metara, a od ruba interne prometnice nije određena. Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA."
- 2) U istom članku, stavku 3), tekst "udaljenosti od 1.5 m od susjedne međe" mijenja se riječju "međi".

Članak 25.

- 1) U naslovu ispred članka 23. riječ "kazete" se briše.

Članak 26.

- 1) U članku 23., stavak 1) se briše, a dosadašnji stavci 2) do 4) postaju stavci 1) do 3).
- 2) U istom članku, dosadašnji stavak 2), sad stavak 1), mijenja se i glasi: "
- 1) Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice hotela je 30%. Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a."
- 3) U istom članku, u dosadašnjem stavku 3), sad stavku 2), riječ "kazete" se briše, a broj "0.6" mijenja se brojem "0,8".
- 4) U istom članku, dosadašnji stavak 4) se briše.

Članak 27.

- 1) U članku 24., stavku 6), riječ "kazeta" mijenja se tekstem "susjednih čestica".
- 2) U istom članku, stavak 10) se briše.

Članak 28.

- 1) U članku 25., stavak 1) mijenja se i glasi: "
- 1) Pristup građevnoj čestici hotela može se ostvariti preko ostalih ulica, kolno-pješačkih površina i/ili preko interne prometne mreže."

Članak 29.

- 1) U članku 26., stavku 1), riječ "kazeta" mijenja se tekstem "površina".
- 2) U istom članku, stavku 2), broj "5" mijenja se brojem "4".

Članak 30.

- 1) Iza članka 27., dodaje se novi naslov i članak 27.a koji glase: "

2.1.3. T1 – prateći sadržaji

Članak 27.a

- 1) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su gradivi dijelovi - zone gradnje pratećih sadržaja na površinama turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1). Unutar njih dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - zabavnih, turističkih, ugostiteljskih, uslužnih i sličnih pratećih sadržaja turističko-ugostiteljske zone
 - otvorenih sportskih terena (tenis, odbojka, košarka, rukomet i sl.) i bazena.
- 2) Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost pojedinačne građevne čestice je 30% odnosno 10% za građevne čestice koje se nalaze unutar 100 m od obalne linije. U slučaju da se građevna čestica nalazi djelomično unutar obalnog pojasa do 100 m, a djelomično izvan njega, odredba iz ovog stavka mora se primjeniti na način da je u dijelu čestice unutar 100 m od obalne linije najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost 10%, a u dijelu čestice izvan obalnog pojasa 100 m najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost može biti 30%.
- 3) Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.
- 4) Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od vanjskih međa ugostiteljsko-turističke zone Prisluga - Jazine je 3 m. Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.
- 5) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovista, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 6) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).
- 7) Maksimalna visina građevine je prizemlje (P), odnosno 4 m.
- 8) Prateći sadržaji mogu se graditi i unutar gradivih dijelova - zone gradnje smještajnih građevina hotela i zone gradnje vila.
- 9) Na cijeloj površini turističko-ugostiteljske namjene - hotel (T1) (unutar i izvan gradivih dijelova) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.
- 10) Vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina moraju biti određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještajnih građevina."

Članak 31.

- 1) U članku 28., stavku 1), ispred riječi "Maksimalni" dodaje se tekst "Unutar turističko-ugostiteljske zone određene su dvije površine kampa, razdvojene prometnicom.", iza riječi "jugoistočnog" dodaje se riječ "dijela", a iza riječi "zapadnog" dodaje se riječ "dijela".

Članak 32.

- 1) U članku 29., stavku 1), tekst "i to isključivo na površini zone 3 označene na kartografskom prikazu "4 Način i uvjeti gradnje"" se briše, a na kraj stavka dodaje se tekst "Na kartografskom prikazu 4. OBLICI

KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određeni su gradivi dijelovi kampa za smještaj pratećih sadržaja unutar kojih je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz ovog stavka.”.

2) U istom članku, stavci 2) i 3) se mijenjaju i glase: “

- 2) Smještajne jedinice kampa mogu se postavljati unutar površina za postavljanje smještajnih jedinica u kampu i unutar gradivih dijelova kampa za smještaj pratećih sadržaja, prikazanih na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE..
- 3) Na cijeloj površini kampa moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.”.

Članak 33.

1) U članku 30., stavak 1) mijenja se i glasi: “

- 1) Unutar površina turističko-ugostiteljske namjene T3 – kamp, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica sukladno ovom Planu. Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.”.

Članak 34.

1) U članku 31., stavku 1), tekst “susjedne međe” mijenja se tekstem “vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prisluga - Jazine”, a tekstovi “h/2 ili” i “, gdje je h visina građevine do vijenca” se brišu.

2) U istom članku, stavak 2) mijenja se i glasi: “

- 2) Građevine mogu biti na međi dvije građevne čestice, ako se radi o dvjema česticama unutar površine iste namjene, sukladno kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.”.

3) U istom članku, stavku 3), tekst “granica čestice” mijenja se tekstem “vanjskih međa turističko-ugostiteljske zone Prisluga - Jazine”.

Članak 35.

1) U članku 32., stavku 1), iza riječi “pravca” dodaje se riječ “javne”, broj “5” mijenja se brojem “3,0”, a na kraj stavka dodaje se tekst “, a od ruba interne prometnice nije određena”.

2) U istom članku, stavak 2) se briše.

Članak 36.

1) U članku 33., stavku 1), tekst “zone 3 (čvrstim objektima)” mijenja se tekstem “površine gradivog dijela kampa”, a na kraj stavka dodaje se tekst “Smještajne jedinice, otvorena sportska igrališta i dječja igrališta ne ulaze u izračun kig-a.”.

2) U istom članku, stavak 2) mijenja se i glasi: “

- 2) Kod rekonstrukcije postojećih građevina ili njihove zamjene može zadržati postojeći građevinski pravac i ako je na manjoj udaljenosti od propisane, odnosno ako se nalazi izvan planom određenih gradivih dijelova kampa, te uz zadržavanje postojeće gustoće korištenja, izgrađenosti građevne čestice i koeficijenta iskoristivosti, ako su te veličine veće od onih propisanih ovim Planom.”.

Članak 37.

1) U članku 36., stavku 1), tekst “Kazete i zone moraju” mijenja se tekstem “Kamp mora”.

Članak 38.

1) U članku 39., stavku 1), iza teksta “rekreacijske namjene -” dodaje se tekst “rekreacija,” riječ “i” mijenja se zarezom na oba mjesta, iza teksta “uz plažu” dodaje se tekst “i rekreacija uz privezište”, iza riječi “oznakom” dodaje se tekst “R2,”, a iza teksta “R4” dodaje se tekst “i R5”.

Članak 39.

1) Članak 40. i naslov ispred njega mijenjaju se i glase: “

Uvjeti uređenja na površinama sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija – R2

Članak 40.

- 1) Planom su obuhvaćene površine sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija - R2, kao površine izvan građevinskog područja odnosno izvan turističko-ugostiteljske zone Prisluga - Jazine. Na predmetnim površinama omogućava se uređenje podzida, staza najveće širine 2,0 m, odmorišta, vidikovaca uz očuvanje vrijednosti krajobraza. Omogućava se hortikulturna obrada područja, sadnja drveća i grmlja te gradnja potrebnih komunalnih i infrastrukturnih građevina i uređaja sukladno krajobraznim vrijednostima područja. Na pogodnim mjestima moguće je uređenje otvorenih dječjih igrališta.
- 2) Na površinama rekreacijske namjene iz ovog članka omogućava se gradnja i rekonstrukcija prometne i komunalne infrastrukture. Prilikom određivanja novih ili promjene postojećih trasa prometne i komunalne infrastrukture obavezno voditi računa o ambijentalnim vrijednostima krajolika (pratiti postojeću konfiguraciju terena, izbjegavati velike usjeke, zasjeke, potporne zidove i sl.). Pod komunalnom infrastrukturom iz ovog stavka podrazumijeva se linijska infrastruktura (plinopskrbni i vodoopskrbni cjevovodi, cijevi i kanali sustava odvodnje, podzemni i nadzemni kablovi elektroenergetskog i električnog komunikacijskog sustava i sl.) te njihove prateće građevine i uređaji (trafostanice, precrpne stanice i sl.).
- 3) Na površini sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija - R2 moguće je planirati lokaciju helidroma sukladno članku 49.a.).

Članak 40.

- 1) U članku 41., stavku 1), tekst "tipa plutajućih sunčališta i sl." se briše.
- 2) U istom članku, stavku 2), tekst "Linija će biti detaljno utvrđena u postupku izrade studije utjecaja na okoliš." se briše.
- 3) U istom članku, dodaju se novi stavci 3), 4) i 5) koji glase: "
 - 3) Na površinama kupališta dozvoljeno je:
 - izvođenje zahvata na izgradnji zaštite obale i podmorskih pragova za zadržavanje materijala plaže
 - izvođenje zahvata na nasipanju za potrebe formiranja plaže, njenih kopnenih površina i dna u akvatoriju
 - gradnja "pera - mulića" radi zadržavanja šljunkovito-pješčanog dijela plaže i zaštite od djelovanja valova uključivo za postavljanje opreme za rekreaciju (tobogani, skakaonice i dr.)
 - izvođenje zahvata na izgradnji šetnice s pripadajućom urbanom opremom
 - gradnja / postavljanje pratećih sadržaja plaže (sanitarije, tuševi, kabine za presvlačenje, osmatračnice za čuvara plaže i drugih sadržaja u funkciji plaže i sl.) ukupne bruto razvijene površine do 50 m²
 - hortikulturno uređenje plaže
 - gradnja sunčališta, staza, stepenica i rampi za ulaz u more za osobe smanjene pokretljivosti te postavljanje sprava za igru djece, sport i rekreaciju (dječje igralište, fitness sprave i sl.)
 - postavljanje opreme plaže (podzemni ili nadzemni kontejneri za otpad, kante za otpad, klupe i ležaljke, info panoi, zastave, parkiralište za bicikle i slična pokretna te fiksno postavljena oprema)
 - postavljanje plutajućih objekata za potrebe sunčanja, zabavnih sadržaja na vodi i jednog pristana za izlazak gostiju s plovila (dužine do 20 m); ovi objekti ne smiju se na čvrsti način spajati s dnom (temeljenje i stupovi) ili obalom već isključivo pomoću sajli, užadi i sl.
 - 4) Koncesiju za plažu moguće je dobiti isključivo u funkciji pripadajuće turističko-ugostiteljske zone u neposrednoj blizini. Koncesijom za kupalište može se dozvoliti ograđivanje isključivo uz suglasnost Općine Tisno.
 - 5) Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA određena je načelna podjela koncesijskih područja. Dozvoljeno je izdavanje koncesije u

manjem obuhvatu, s tim da se preostali dio površine koncesijskog područja ne može zasebno koncesionirati već samo kao proširenje postojeće koncesije.”.

Članak 41.

- 1) U članku 42., stavku 1), riječ “Dozvoljena” mijenja se tekstem “Planom je određena površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz plažu – R4, u južnom dijelu obuhvata plana, na kojoj je moguće planirati prateće sadržaje zone. Izvan pojasa od najmanje 50 m od obalne crte dozvoljena”, a iza riječi “trgovačkih” dodaje se tekst “, zabavnih, uslužnih”.
- 2) U istom članku, stavci 2), 3) i 4) mijenjaju se i glase: “
 - 2) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određen je gradivi dio te površine unutar kojeg je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz prethodnog članka. Na cijeloj površini (unutar i izvan gradivog dijela) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.
 - 3) Unutar površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz plažu – R4, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica.
 - 4) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.”.
- 3) U istom članku, stavci 7), 8), 9) i 10) mijenjaju se i glase: “
 - 7) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1. Otvorena sportska igrališta, dječja igrališta i otvoreni bazeni ne ulaze u izračun kig-a.
 - 8) Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od granica obuhvata zone je 3 m.
 - 9) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
 - 10) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).”.
- 4) U istom članku, stavku 11), broj “4” mijenja se brojem “5”.
- 5) U istom članku, stavku 12), riječ “bude” mijenja se tekstem “mora biti”.
- 6) U istom članku, stavci 13), 14) i 15) se brišu.

Članak 42.

- 1) Iza članka 42. dodaje se novi naslov i članak 42.a koji glase: “

Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5

Članak 42.a

- 1) Planom je određena površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5, u pozadini obalnog dijela planiranog za privezište, na kojoj je moguće planirati prateće sadržaje zone (uključivo ugostiteljske sadržaje).
- 2) Na kartografskom prikazu 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE određen je gradivi dio te površine unutar kojih je dozvoljena gradnja i uređenje sadržaja iz prethodnog članka. Na cijeloj površini (unutar i izvan gradivog dijela) moguće je planirati zelene površine, dječja igrališta, manja otvorena igrališta, ograde, podzide te prometne i komunalne građevine i uređaje.

- 3) Unutar površina sportsko-rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica.
- 4) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje zajedno čine funkcionalni sklop.
- 5) Minimalna površina građevne čestice je 400 m².
- 6) Maksimalna površina građevne čestice jednaka je površini sportsko rekreacijske namjene – rekreacija uz privezište – R5.
- 7) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1. Otvorena sportska igrališta i dječja igrališta ne ulaze u izračun kig-a.
- 8) Minimalna udaljenost između građevina je $(h_1+h_2)/2$, ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost svih građevina od regulacijske linije i od granica obuhvata zone je 3 m.
- 9) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- 10) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je visoko kvalitetan suvremeni pristup i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonskim izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).
- 11) Maksimalna visina građevine je prizemlje (P), odnosno 5 m.
- 12) Najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.”.

Članak 43.

- 1) U članku 44., stavku 2), na kraju se dodaje tekst “Planom je određena osnovna javna prometna mreža te osnovna interna prometna mreža - kolno-pješačke površine unutar zone. Aktom za provedbu prostornih planova odnosno aktom za građenje, dozvoljeno je odrediti gradnju građevina interne prometne mreže i na drugim površinama /trasama koje nisu predviđene ovim Planom.”.

Članak 44.

- 1) U članku 45., stavci 2), 3), 4) i 5) mijenjaju se i glase: “
 - 2) Planom je određeno šest prometnica unutar obuhvata Plana, planskih oznaka A, B, C, D, E i F. Na kartografskom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA, prikazani su poprečni presjeci prometnica.
 - 3) Prometnica planske oznake A, povezuje naselje Tisno s turističko-ugostiteljskom zonom, a planirana je s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m), jednostranim okomitim parkiralištem, pješačkim nogostupom, sa sjeverne strane širine 1,5 m, te pješačkim nogostupom, biciklističkom stazom i pojasom zelenila s južne strane ukupne širine 4,85 m.
 - 4) Postojeća kolno-pješačka površina planske oznake B, širine je 5,5 m, a povezuje južni dio sa sjevernim dijelom zone.
 - 5) Prometnica planske oznake C planirana je s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m), obostranim pješačkim nogostupom (2 x 1,75 m) i obostranim pojasom zelenila (2 x 3,0 m), ukupne širine 15,0 m. Na prometnici planske oznake C, uspostaviti će se poseban režim korištenja.”.
- 2) U istom članku, dodaje se novi stavak 6) koji glasi: "
 - 6) Prometnice planske oznake D i E planirane su s kolnikom širine 5,5 m (2 x 2,75 m) te obostranim pješačkim nogostupom (2 x 1,50 m), ukupne širine 8,5 m, a predviđene su kao pristupne prometnice turističko-ugostiteljskoj zoni te se spajaju s postojećom kolno-pješačkom površinom planske oznake F, planirane s kolnikom širine 5,5 m.”.
- 3) U istom članku, dosadašnji stavci od 6) do 13) postaju stavci od 7) do 14).

- 4) U istom članku, dosadašnjem stavku 8), a sad stavku 9), iza teksta "ostale ulice." dodaje se tekst "Dozvoljena su odstupanja od određenih koridora osnovne mreže prometnica zbog konfiguracije terena. Točni koridori definirat će se projektnom dokumentacijom uz uvjet da su moguće korekcije sukladno pravilima struke, ali se ne smije odstupati od koncepcije."
- 5) U istom članku, dosadašnji stavak 13), a sad stavak 14), mijenja se i glasi: "
- 14) Interne prometnice turističko-ugostiteljske zone moraju biti širine minimalno 3,0 m ako su jednosmjerne, a ukoliko se izvode kao dvosmjerne minimalna širina je 5,5 m. Sve interne prometnice moraju zadovoljiti i uvjet osovine nosivosti od 100 kN (pristup vatrogasnom vozilu). Interna prometna mreža prikazana u kartografskim prikazima je načelna i dozvoljena su odstupanja koja ne remete uspostavljenu prometnu koncepciju."
- 6) U istom članku, dosadašnji stavak 14) se briše.
- 7) U istom članku, dodaju se novi stavci 15) i 16) koji glase: "
- 15) Trasa interne prometnice uz južnu granicu turističke zone dana je načelno te ju je, zbog nepovoljnih obilježja terena, moguće izvesti unutar same zone ili neposredno uz zonu unutar površine sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija (R2).
- 16) Sva raskrižja unutar zone moguće je riješiti kao kružne tokove."

Članak 45.

- 1) U članku 46., stavku 1), ispred riječi "normativi" dodaje se riječ "sljedeći", tekst "iz sljedeće tablice:" i tablica koja slijedi se mijenjaju tekstem "za hotele i vile najmanje jedno parkirno/garažno mjesto po smještajnoj jedinici, a za kamp jedno parkirno mjesto u blizini recepcije te jedno parkirno mjesto na sto smještajnih jedinica."
- 2) U istom članku, stavak 2) mijenja se i glasi: "
- 2) U koridoru planirane prometnice, planske oznake A, u južnom dijelu plana uz površinu kampa, planirano je uređenje parkirališnih mjesta s jugozapadne strane kolnika."
- 3) U istom članku, stavci 5) i 6) se brišu, a dosadašnji stavci 7) i 8) postaju stavci 5) i 6).

Članak 46.

- 1) U članku 47., stavak 3) se briše, a dosadašnji stavci od 4) do 8) postaju stavci od 3) do 7).
- 2) U istom članku, dosadašnjem stavku 6), a sad stavku 5), tekst "invalidnih osoba" mijenja se tekstem "osoba s invaliditetom".

Članak 47.

- 1) U članku 48., stavku 1), tekst "U koridoru svih cesta predviđeno je uređenje biciklističkih staza." mijenja se tekstem "U koridoru planirane prometnice, planske oznake A, u južnom dijelu plana uz površinu kampa, planirano je uređenje biciklističke staze.", tekst "Staze su planirane" mijenja se tekstem "Staza je planirana", a broj "2,35", mijenja se brojem "2,00".

Članak 48.

- 1) U članku 49., stavku 1), tekst "(južna strana prema Murterskom kanalu) nalazi se privez za maksimalnog kapaciteta 20 brodica" mijenja se tekstem "određena je površina privezišta u funkciji turističko-ugostiteljske zone".
- 2) U istom članku, dodaju se novi stavci 2) i 3) koji glase: "
- 2) Na površini privezišta planira se uređenje obale i objekata za privez i zaštitu akvatorija te infrastrukturno opremanje. Na obali i na objektima za privez je potrebno osigurati prostor za potrebnu i propisanu opremu i uređaje za privez, opskrbu plovila, signalizaciju, označavanje, sigurnost obavljanja djelatnosti i zaštitu od požara i drugo.
- 3) Na površini privezišta dozvoljeni su:

- zahvati na nasipanju za potrebe formiranja privezišta, njenih kopnenih površina i dna u akvatoriju
- zahvati na uređenju privezišta kao izgradnja gatova te postavljanje pontonskih gatova (plutajućih objekata) i sidrenih blokova
- gradnja "pera - mulića" radi zaštite od ispiranja i zaštite od djelovanja valova
- zahvati na izgradnji šetnice s pripadajućom urbanom opremom
- hortikulturno uređenje
- postavljanje komunalne opreme (podzemni ili nadzemni kontejneri za otpad, kante za otpad, klupe, info panoi, zastave, parkiralište za bicikle i slična pokretna te fiksno postavljena oprema).".

- 3) U istom članku, dosadašnjem stavku 2) koji postaje stavak 4), riječ "priveza" mijenja se riječju "privezišta", a tekst "dozvoljena je postavljanje gatova za privez brodica" mijenja se tekstem "dozvoljen je smještaj jednog pristana veza maksimalne dužine operativne obale 20 m za prihvat turističkih brodova za prijevoz izletnika - turista. Unutar površine privezišta mogu se planirati i vezovi za maksimalno 72 plovila, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m²".
- 4) U istom članku, dosadašnjem stavku 3) koji postaje stavak 5), iza riječi "gatovi" dodaje se tekst "u pravilu pontonskog tipa", a na kraj stavka dodaje se tekst "Mora se osigurati nesmetan kolni i pješački pristup gatovima".
- 5) U istom članku briše se stavak 4), a dosadašnji stavak 5) postaje stavak 6).
- 6) U istom članku, dodaju se novi stavci 7) i 8) koji glase: "

7) Detaljan prikaz privezišta, položaj gatova, uređenje obale i opremanje sadržajima utvrdit će se projektnom dokumentacijom, a u skladu s Odredbama ovog Plana.

8) Koncesiju za privezište moguće je dobiti isključivo u funkciji dijela turističko-ugostiteljske zone namijenjenoj smještaju hotela i vila. Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA određena je načelna podjela koncesijskih područja. Dozvoljeno je izdavanje koncesije u manjem obuhvatu, s tim da se preostali dio površine koncesijskog područja ne može zasebno koncesionirati već samo kao proširenje postojeće koncesije".

Članak 49.

- 1) Iza članka 49., dodaje se novi naslov i članak 49.a koji glase: "

4.1.6. Zračni promet

Članak 49.a

- 1) Unutar turističko-ugostiteljske zone, na za to povoljnoj lokaciji na krovovima građevina, parkiralištu ili nekoj zasebnoj površini, moguće je predvidjeti slijetanje helikoptera za potrebe turističke zone.
- 2) Na kartografskom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA I ULIČNA MREŽA dana je načelna lokacija helidroma na površini sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija (R2).
- 3) Točna lokacija i uređenje prostora utvrdit će se projektnom dokumentacijom, prema konfiguraciji terena i mogućnosti prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima. Na lokaciji se može urediti poletno-sletna staza dimenzija do 38,0 x 38,0 m, koja može biti asfaltirana i kolni pristup minimalne širine 3,0 m do javnih prometnica".

Članak 50.

- 1) U članku 50., stavku 6), sljedeći tekst se briše: "

To znači da trba osiguriti sljedeće minimalne udaljenosti od drugih vodova komunalne infrastrukture:

- pri paralelnom polaganju:
 - 0,5 m za energetski kabel do 10 kV,

- 1,0 m za energetska kabela do 35 kV,
- 2,0 m za energetska kabela iznad 35 kV,
- 0,5 m za elektronički komunikacijski kabal,
- 1,0 m za plinovod,
- 1,0 m za vodovod do 200 mm,
- 2,0 m za vodovod preko 200 mm,
- 1,0 m za cjevovod javne odvodnje;
- pri prijelazu drugih vodova:
 - 0,5 m za energetska kabela,
 - 0,15 m za elektronički komunikacijski kabal,
 - 0,15 m za plinovod,
 - 0,15 m za vodovod.”.

2) U istom članku, dodaje se novi stavak 9) koji glasi: “

9) Planom se omogućuje postavljanje eventualno potrebnih građevina (vanjskih kabinet-ormarića) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreže.”.

3) U istom članku, dosadašnjem stavku 9), a sad stavku 10), tekst “iznad središnje” mijenja se tekstem “južno od interne kolno-pješačke”.

4) U istom članku, dosadašnji stavci 10) i 11) postaju stavci 11) i 12).

Članak 51.

1) U članku 52., stavku 8), tekst “(NN 8/06)” se briše.

Članak 52.

1) Iza članka 52., dodaje se novi članak 52.a koji glasi: “

Članak 52.a

1) Dozvoljava se zahvaćanje mora za potrebe wellnessa i lječilišnog turizma.”.

Članak 53.

1) U članku 53., stavku 2), tekst “(27.000 ES za 1. stupanj onečišćenja)” mijenja se tekstem “drugog stupnja pročišćavanja koji će imati konačni kapacitet u ljetnom razdoblju cca 20.000 ES i u zimskom razdoblju cca 4.500 ES”, a riječ “Do” mijenja se tekstem “Predviđeno je spajanje zone na javni sustav i centralni uređaj za pročišćavanje, a do”.

2) U istom članku, stavak 3) mijenja se i glasi: “

3) Na kartografskom prikazu 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODOOPSKRBA I ODVODNJA određena je površina za pročištač otpadnih voda. Njegova pozicija je načelna i detaljnom projektnom dokumentacijom moguće je predvidjeti i drugu lokaciju u neposrednoj blizini. S obzirom na etapnost/faznost ili parcijalno rješavanje pojedinih segmenata zone, dozvoljeno je zasebno rješavanje sustava odvodnje za pojedine prostorne cjeline zone.”.

3) U istom članku, stavku 4), broj “2100” mijenja se brojem “2300”.

4) U istom članku, stavku 9), iza riječi “more” dodaje se tekst “ili upojne bunare”.

5) U istom članku, stavku 10), tekst “središnje ceste” mijenja se tekstem “interne kolno-pješačke prometnice unutar površine namijenjene za hotel (T1),”.

6) U istom članku, stavku 11), tekst “središnju” mijenja se tekstem “internu kolno-pješačku”.

7) U istom članku, stavak 13) se briše, a dosadašnji stavci 14) i 15) postaju stavci 13) i 14).

Članak 54.

1) U članku 54., stavku 1), tekst “i IS3” se briše.

- 2) U istom članku, istom stavku, alineji 7., riječ "javnu" se briše.

Članak 55.

- 1) U naslovu ispred članka 56., broj "20" mijenja se tekstem "10(20)".

Članak 56.

- 1) U članku 56., stavku 1), iza riječi "transformatorima" dodaje se tekst "1x630 (1000) ili".
- 2) U istom članku, stavku 2), alineji 1., tekst "30m" mijenja se tekstem "30m²".
- 3) U istom članku, istom stavku, alineji 2., tekst "– ili podrum ili prizemlje odnosno" mijenja se tekstem "a".
- 4) U istom članku, istom stavku, alineji 3., broj "2" mijenja se brojem "1", a broj "3" mijenja se brojem "2".
- 5) U istom članku, istom stavku, alineje 4. i 5. mijenjaju se i glase: "
- transformatorska stanica treba biti postavljena kao slobodnostojeća, a u oblikovnom smislu prilagođena značajkama okoliša. Moraju se koristiti tipske trafostanice instalirane snage s transformatorima prema tipizaciji HEP-ODS-a;
 - u slučaju potrebe izgradnje transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV unutar postojećih ili planiranih građevnih objekata potrebno je osnovati pravo služnosti u korist izgradnje i održavanja transformatorske stanice;"
- 6) U istom članku, istom stavku, alineji 7., iza teksta "2,0 m" dodaje se tekst "s tim da je visina punog podnožja od kamena ili betona najviše 0,5 m".
- 7) U istom članku, istom stavku, alineji 8., riječ "javnu" se briše, a iza riječi "površinu" dodaje se tekst "minimalne širine kolnog pristupa 4,0 m. Iznimno se dopušta kolni pristup na prometnu površinu preko druge čestice uz osnivanje prava služnosti kolnog prolaza u širini min. 4 m".
- 8) U istom članku, istom stavku, dodaje se nova alineja 9. koja glasi: "
- za izgradnju tipske kabelaške transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV s mogućnošću instalirane snage do 1000 kVA mora se osigurati mogućnost pristupa auto dizalice široj stranici transformatorske stanice."
- 9) U istom članku, dodaje se novi stavak 4) koji glasi: "
- 1) Iz razloga nedostatka potrebnih podataka o specifičnostima konzuma na pojedinim lokacijama, broj i pozicija transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, te vodova 10(20) kV, dani su načelno te se ovim planom ostavlja mogućnost izmjene broja i označenih lokacija."

Članak 57.

- 1) Iza članka 59. dodaje se novi naslov i članak 59.a koji glase: "

Dopunski, prirodno obnovljivi izvori energije

Članak 59.a

- 1) Ovim Planom omogućava se iskorištavanje sunčeve energije kroz individualno korištenje za potrebe pojedinačnih zgrada i korisnika. Dozvoljeno je postavljanje fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora na krovne plohe i krovne prihvate te nadstrešnice na parkiralištima za potrebe elektrifikacije pojedinačnih zgrada, proizvodnje električne energije, grijanje vode, grijanje, hlađenje i ventilaciju i sl.
- 2) Na čestici je dozvoljeno postavljanje manjih sustava obnovljivih izvora energije za osobne potrebe kao što su dizalice topline (toplinske crpke), mali vjetroagregati i sl."

Članak 58.

- 1) U članku 60., stavku 1), alineji 3., riječ "manja" mijenja se riječju "manjih".

Članak 59.


1) U članku 61., dodaju se novi stavci 4), 5) i 6) koji glase: “

- 4) Na području obuhvata Plana nema zaštićenih područja niti područja ekološke mreže.
- 5) Određuju se sljedeće mjere zaštite u cilju očuvanja strogo zaštićenih vrsta:
 - u što većoj mjeri očuvati prirodnost i povoljne stanišne uvjete na područjima i u neposrednoj blizini recentnih nalazišta strogo zaštićenih vrsta.
- 6) Određuju se sljedeće mjere zaštite u cilju očuvanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova:
 - ugrožene i rijetke stanišne tipove očuvati na što većoj površini i u što prirodnijem stanju, ne planirati zahvate kojima se unose strane (alohtone) vrste,
 - osigurati propisno zbrinjavanje otpada i pročišćivanje otpadnih voda,
 - postojeću vegetaciju i preostale očuvane dijelove morske obale u što većoj mjeri ostavljati u prirodnom stanju,
 - za glavne prometne površine u što većoj mjeri koristiti postojeće ceste i puteve,
 - površine prometne komunikacije kroz zonu sportsko rekreacijske namjene planirati ponajprije kao pješačke i/ili biciklističke staze, bez značajnog zadiranja u drvenastu vegetaciju,
 - parkirne površine što više uklopiti u prostore prekinutog sklopa krošanja drveća, a nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru,
 - sadržaje/objekte u zoni sportsko-rekreacijske namjene i ugostiteljsko-turističke namjene što intenzivnije uklopiti u prostore uz postojeće ceste te uz postojeće i planirane puteve/staze, hortikulturno uređenje provoditi uz primjenu zavičajnih (autohtonih) vrsta.”.

Članak 60.

1) U članku 63., dodaje se novi stavak 8) koji glasi: “

- 8) Način uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva te evakuacija i zbrinjavanje stanovništva i materijalnih resursa odvijat će se sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine Tisno. Sirena za uzbunjivanje stanovništva može biti postavljena u zgradi hotela ili recepcije kampa. Evakuacija unutar obuhvata plana obavljat će se preko prometne mreže. Radi osiguranja pristupa interventnih vozila i omogućavanja evakuacije propisane su visine i udaljenosti građevina od prometnih površina kako bi se spriječilo njihovo rušenje na prometne površine. Osim evakuacije kopnenim putem, evakuacija je moguća i morskim putem. Za okupljanje i zbrinjavanje stanovništva, zaposlenika i gostiju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća koristit će se neizgrađene zelene površine. Ovim planom nije predviđena gradnja jednonamjenskih skloništa.”.



GRANICE

GRANICA OBUHVATA

NAMJENA POVRŠINA

izgrađeno/
postojeće

T1

neizgrađeno/
planirano

T1

GOSPODARSKA NAMJENA - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA

hotel - T1, kamp - T3

R3

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

rekreacija - R2, kupalište - kopneni dio - R3,
rekreacija uz plažu - R4, rekreacija uz privezište - R5

R3

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

kupalište - akvatorij - R3

Z1

JAVNE ZELENE POVRŠINE

javni park - Z1

S1

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

trafostanica - IS1, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - IS2

PROMET

PROMETNA I ULIČNA MREŽA

ULICE, CESTE I KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE

OSNOVNA INTERNA PROMETNA MREŽA

KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE

POMORSKI PROMET

planirano

L

PRIVEZIŠTE - KOPNENI DIO

L

PRIVEZIŠTE - AKVATORIJ

OBALNI POJAS

LINIJA OBALE

OBALNI POJAS 25m

OBALNI POJAS 50m

OBALNI POJAS 100m

0,1ha

MJ 1:2000


100m

200m


Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA	
Općina: TISNO	
Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE UPU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE PRISLIGA - JAZINE konačni prijedlog	
Naziv kartografskog prikaza: KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	
Broj kartografskog prikaza: 1.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:2000
Odluka o izradi: Službeni glasnik Općine Tisno 1/17, 7/19	Odluka o donošenju: Službeni glasnik Općine Tisno _/20
Javna rasprava objavljena: U Slobodnoj Dalmaciji, 11.3.2019. i 3.4.2019. od 21.3.2019. do 19.4.2019. U Slobodnoj Dalmaciji, 24.8.2020.	Javni uvid održan: od 21.3.2019. do 19.4.2019. od 28.8.2020. do 11.9.2020.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ivica Pirjak, dipl.ing.
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19): Klasa: ... Ur.broj: ... Datum: ...2020. Pravna osoba koja je izradila plan:	
A KTERACIJA Aktetacija d.o.o. - Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: Ivan Kapović, mag.ing.arch.
Voditelj izrade plana: Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Stručni tim u izradi plana: Ivan Kapović, mag.ing.arch. Nina Kelava, dipl.ing.arch. Petar Cigelić, struč.spec.ing.aedif.	
Pečat Općinskog vijeća:	Predsjednik Općinskog vijeća: Petar Jakovčev
Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava: ...	Pečat nadležnog tijela: ...




POPREČNI PRESJEK "A"




POPREČNI PRESJEK "B"




POPREČNI PRESJEK "C"



POPREČNI PRESJEK "D" - cesta s posebnim režimom korištenja



POPREČNI PRESJEK "E"



GRANICE



GRANICA OBUHVATA

NAMJENA POVRŠINA

izgrađeno/ postojeće

neizgrađeno/ planirano

T1

T1

GOSPODARSKA NAMJENA - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA

hotel - T1, kamp - T3

R3

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

rekreacija - R2, kupalište - kopneni dio - R3

rekreacija uz plažu - R4, rekreacija uz privezište - R5

R3

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

kupalište - akvatorij - R3

Z1

JAVNE ZELENE POVRŠINE

javni park - Z1

S1

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

trafostanica - IS1, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - IS2

PROMET

PROMETNA I ULIČNA MREŽA

OSTALE ULICE

KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE

INTERNE PROMETNICE

prijedlog trase

OZNAKA CESTE/ULICE

OZNAKA PRESJEKA

ZRAČNI PROMET

planirano

H

NAČELNA LOKACIJA HELIDROMA

POMORSKI PROMET

planirano

L

PRIVEZIŠTE - KOPNENI DIO

L

PRIVEZIŠTE - AKVATORIJ

0,1ha MJ 1:2000

100m

200m



Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA	
Općina: TISNO	
Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE UPU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE PRISLIGA - JAZINE	
Naziv kartografskog prikaza: PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA	
Broj kartografskog prikaza: 2.1.	
Mjerilo kartografskog prikaza: 1:2000	
Odluka o izradi: Odluka o donošenju: Službeni glasnik Općine Tisno 1/17, 7/19	
Javna rasprava objavljena: Javni uvid održan: od 21.3.2019. do 19.4.2019. U Slobodnoj Dalmaciji, 24.8.2020.	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ivica Pirjak, dipl.ing.	
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19): Klasa: ... Ur.broj: ... Datum: ...2020.	
Pravna osoba koja je izradila plan: KTERACIJA Ateracija d.o.o. - Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba: Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Voditelj izrade plana: Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Stručni tim u izradi plana: Ivan Kapović, mag.ing.arch. Nina Kelava, dipl.ing.arch. Petar Cigetić, struč.spec.ing.aedif.	
Pečat Općinskog vijeća: Predsjednik Općinskog vijeća: Petar Jakovčev	
Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela: ...	



GRANICE

GRANICA OBUHVATA

NAMJENA POVRŠINA

T1

R3

Z1

S1

GOSPODARSKA NAMJENA - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA
hotel - T1, kamp - T3

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA
rekreacija - R2, kupalište - R3,
rekreacija uz plažu - R4, rekreacija uz privezište - R5

JAVNE ZELENE POVRŠINE
javni park - Z1

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
trafostanica - IS1, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - IS2

PROMET

PROMETNA I ULIČNA MREŽA

ULICE, CESTE I KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE

POMORSKI PROMET

L

PRIVEZIŠTE

ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

postojeće

planirano

TRAFOSTANICA 10(20)/0,4 kV

SN - 30(20)kV (podzemni)

SN - 10(20)kV, NN I JAVNA RASVJETA (podzemni)

JAVNE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

VODOVI I KANALI

postojeće

planirano

KORISNIČKI I SPOJNI VODOVI I KANALI

0,1ha

MJ 1:2000

100m

200m

Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA	
Općina: TISNO	
Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE UPU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE PRISLIGA - JAZINE	
Naziv kartografskog prikaza: PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA ENERGETIKA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	
Broj kartografskog prikaza: 2.2.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:2000
Odluka o izradi: Službeni glasnik Općine Tisno 1/17, 7/19	Odluka o donošenju: Službeni glasnik Općine Tisno „Z0
Javna rasprava objavljena: U Slobodnoj Dalmaciji, 11.3.2019. i 3.4.2019.	Javni uvid održan: od 21.3.2019. do 19.4.2019.
U Slobodnoj Dalmaciji, 24.8.2020.	od 28.8.2020. do 11.9.2020.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
Ivica Pirjak, dipl.ing.	
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19):	
Klasa: ... Ur.broj: ... Datum: ...2020.	
Pravna osoba koja je izradila plan:	
KTERACIJA Ksteracija d.o.o. - Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba:
Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Voditelj izrade plana:	
Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Stručni tim u izradi plana:	
Ivan Kapović, mag.ing.arch. Nina Kelava, dipl.ing.arch. Petar Cigelić, struč.spec.ing.aedif.	
Pečat Općinskog vijeća:	Predsjednik Općinskog vijeća:
Petar Jakovčev	
Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:
...	



GRANICE

GRANICA OBUHVATA

NAMJENA POVRŠINA

T1

R3

Z1

S1

GOSPODARSKA NAMJENA - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA

hotel - T1, kamp - T3

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

rekreacija - R2, kupalište - R3,

rekreacija uz plažu - R4, rekreacija uz privezište - R5

JAVNE ZELENE POVRŠINE

javni park - Z1

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

trafostanica - IS1, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - IS2

PROMET

PROMETNA I ULIČNA MREŽA

ULICE, CESTE I KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE

POMORSKI PROMET

L

PRIVEZIŠTE

VODOOPSKRBA

planirano

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

ODVODNJA OTPADNIH VODA

MB

SANITARNA ODVODNJA

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

mehanički - M, biološki - B

POMORSKI ISPUST

KANAL OBORINSKE ODVODNJE


0,1ha

MJ 1:2000

100m

200m

Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA	
Općina: TISNO	
Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE UPU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE PRISLIGA - JAZINE	
Naziv kartografskog prikaza: PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA VODOOPSKRBA I ODVODNJA	
Broj kartografskog prikaza: 2.3.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:2000
Odluka o izradi: Službeni glasnik Općine Tisno 1/17, 7/19	Odluka o donošenju: Službeni glasnik Općine Tisno _/20
Javna rasprava objavljena: U Slobodnoj Dalmaciji, 11.3.2019. i 3.4.2019.	Javni uvid održan: od 21.3.2019. do 19.4.2019.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
Ivica Pirjak, dipl.ing.	
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19):	
Klasa: ... Ur.broj: ... Datum: ...2020.	
Pravna osoba koja je izradila plan:	
KTERACIJA	
Arhitektura d.o.o. - Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba:
Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Voditelj izrade plana:	
Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Stručni tim u izradi plana:	
Ivan Kapović, mag.ing.arch.	
Nina Kelava, dipl.ing.arch.	
Petar Cigelić, struč.spec.ing.aedif.	
Pečat Općinskog vijeća:	Predsjednik Općinskog vijeća:
Petar Jakovčev	
Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:
...	



GRANICE

GRANICA OBUHVATA

NAMJENA POVRŠINA

T1

GOSPODARSKA NAMJENA - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA
hotel - T1, kamp - T3

R3

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA
rekreacija - R2, kupalište - R3,
rekreacija uz plažu - R4, rekreacija uz privezište - R5

Z1

JAVNE ZELENE POVRŠINE
javni park - Z1

S1

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
trafostanica - IS1, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - IS2

PROMET

PROMETNA I ULIČNA MREŽA

ULICE, CESTE I KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE

POMORSKI PROMET

L

PRIVEZIŠTE

UREĐENJE POVRŠINA

NAČELNA LINIJA NASIPANJA

NAČELNA PODJELA KONCESIJSKIH PODRUČJA

OBALNI POJAS

LINIJA OBALE

OBALNI POJAS 25m

OBALNI POJAS 50m

OBALNI POJAS 100m

0,1ha

MJ 1:2000

100m

200m



GRANICE

GRANICA OBUHVATA

NAMJENA POVRŠINA

T1

GOSPODARSKA NAMJENA - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA
hotel - T1, kamp - T3

R3

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA
rekreacija - R2, kupalište - R3,
rekreacija uz plažu - R4, rekreacija uz privezište - R5

Z1

JAVNE ZELENE POVRŠINE
javni park - Z1

S1

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
trafostanica - IS1, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - IS2

PROMET

PROMETNA I ULIČNA MREŽA

ULICE, CESTE I KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE

POMORSKI PROMET

L

PRIVEZIŠTE

OBALNI POJAS

LINIJA OBALE

OBALNI POJAS 25m

OBALNI POJAS 50m

OBALNI POJAS 100m

OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

GRADIVI DIO - ZONA GRADNJE SMJEŠTAJNIH GRAĐEVINA HOTELA

GRADIVI DIO - ZONA GRADNJE VILA

GRADIVI DIO - ZONA GRADNJE PRATEĆIH SADRŽAJA

POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE SMJEŠTAJNIH JEDINICA U KAMPU

GRADIVI DIO KAMPA - SMJEŠTAJ PRATEĆIH SADRŽAJA

OBVEZA UREĐENJA ZELENILA

ZONA REKREACIJA

0,1ha

MJ 1:2000

100m

200m

Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA	
Općina: TISNO	
Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE UPU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE PRISLIGA - JAZINE konačni prijedlog	
Naziv kartografskog prikaza: OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE	
Broj kartografskog prikaza: 4.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:2000
Odluka o izradi: Službeni glasnik Općine Tisno 1/17, 7/19	Odluka o donošenju: Službeni glasnik Općine Tisno „/20
Javna rasprava objavljena: U Slobodnoj Dalmaciji, 11.3.2019. i 3.4.2019.	Javni uvid održan: od 21.3.2019. do 19.4.2019.
U Slobodnoj Dalmaciji, 24.8.2020.	od 28.8.2020. do 11.9.2020.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
	Ivica Pirjak, dipl.ing.
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19):	
Klasa: ... Ur.broj: ... Datum: ...2020.	
Pravna osoba koja je izradila plan:	
A KTERACIJA Arhitektura d.o.o. - Zagreb	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba:
	Ivan Kapović, mag.ing.arch.
Voditelj izrade plana:	Ivan Kapović, mag.ing.arch.
Stručni tim u izradi plana:	Ivan Kapović, mag.ing.arch. Nina Kelava, dipl.ing.arch. Petar Cigelić, struč.spec.ing.aedif.
Pečat Općinskog vijeća:	Predsjednik Općinskog vijeća:
	Petar Jakovčev
Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela: